

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸工事
工事地名	大分県佐伯市本匠三股地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年10月 4日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	53,554,442	
河川土工	式	1	8,632,055	
掘削工	式	1	973,943	掘削 2,200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 630 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工	式	1	1,219,824	法面整形(切土部) 1,440 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	6,438,288	積込(ルース) 630 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 整地 1,500 m3 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1,450 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 630 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 630 m3 土砂 ;
法覆護岸工	式	1	34,585,764	
作業土工	式	1	418,651	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 土砂 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	6,713,222	基礎コンクリート	99	m
				18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ25cm ;		
				平ブロック張	508	m2
				控10cm 遮水シート有り ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	26,726,171	目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				肩止コンクリート	99	m
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ25cm ;		
護岸付属物工	式	1	528,280	連節ブロック張(陸上部)	944	m2
				t=250 ヒンジ型 ;		
				連節ブロック張(水中部)	582	m2
				t=250(シート付) ヒンジ型 ;		
植生工	式	1	199,440	横帯コンクリート	3	箇所
				(1-1, 2-1, 3-1号)		
				18-8-40(高炉) 高さ335cm 幅30cm ;		
				横帯コンクリート	1	箇所
構造物撤去工	式	1	594,905	(1-2号)		
				18-8-40(高炉) 高さ736cm 幅30cm ;		
				横帯コンクリート	1	箇所
				(2-2号)		
構造物取壊し工	式	1	347,913	18-8-40(高炉) 高さ610cm 幅30cm ;		
				横帯コンクリート	1	箇所
				(3-2号)		
				18-8-40(高炉) 高さ485cm 幅30cm ;		
運搬処理工	式	1	246,992	張芝	80	m2
				張芝工(野芝) 100m2未満 ;		
運搬処理工	式	1	246,992	コンクリート構造物取壊し	43	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	246,992	殻運搬	43	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
運搬処理工	式	1	246,992	殻処分	43	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度 久留須川三股地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,741,718	
工事用道路工	式	1	7,039,518	工事用道路盛土 （設置・撤去）
				敷砂利 （設置・撤去）
保護工	式	1	384,400	摺付部保護
汚濁防止工	式	1	2,118,000	汚濁防止フェンス （設置・撤去）
交通管理工	式	1	199,800	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	53,554,442	
共通仮設費	式	1	5,337,800	
共通仮設費	式	1	771,800	
技術管理費	式	1	191,800	土質等試験費
現場環境改善費（率計上）	式	1	580,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,566,000	
純工事費	式	1	58,892,242	
現場管理費	式	1	17,527,000	
工事原価	式	1	76,419,242	
一般管理費等	式	1	13,500,758	
工事価格	式	1	89,920,000	