

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 堅田川川原地区堤防補強工事
工事地名	大分県佐伯市川原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	331日間	自	令和 7年 3月 6日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 堅田川川原地区堤防補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	82,775,335		
河川土工	式	1	28,830		
掘削工	式	1	28,830	掘削	20 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
矢板護岸工	式	1	70,482,999		
作業土工	式	1	1,002,959	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
矢板工	式	1	69,480,040	広幅鋼矢板 (透過性)	80 枚
				45H型 広幅鋼矢板長さ24m 鋼矢板打込長23.45m	
				；	
				施工機械設置・撤去	1 式
法覆護岸工	式	1	725,192		
植生工	式	1	337,060	張芝	190 m2
				野芝 500m2以上；	
覆土工	式	1	388,132	覆土(流用土)	50 m3
				土砂；	
堤脚保護工	式	1	2,854,154		
プレキャスト擁壁工	式	1	2,854,154	基礎材	42 m2
				再生クラッシュ RC-40 t=100mm；	
				コンクリート	42 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 堅田川川原地区堤防補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(基礎コンクリート) 18-8-25(高炉) t=100mm ; 型枠	1 式
				(基礎コンクリート) 一般型枠 ; 目地板	0.4 m2
				(基礎コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 透水性堤脚保護ブロック H800×B1000(ホースマスブロック)H800×B370 金網H500 ×B700) トレーン材(コンクリート用砕石40～20mm) ;	73 m
付属物設置工	式	1	84,174		
表面処理工	式	1	84,174	砕石処理 再生クラッシュ RC-40 t=100mm ;	159 m2
仮設工	式	1	8,599,986		
工事用道路工	式	1	8,360,226	工事用道路盛土(設置・撤去) 敷砂利(設置・撤去) 土のう(大型土のう) 仕拵・積立・撤去 ; 土のう積 仕拵・積立・撤去 ;	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	239,760	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	82,775,335		
共通仮設費	式	1	7,891,000		
共通仮設費	式	1	1,385,000		
事業損失防止施設費	式	1	541,000	騒音調査費 振動調査費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 堅田川川原地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	844,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,506,000	
純工事費	式	1	90,666,335	
現場管理費	式	1	24,667,000	
工事原価	式	1	115,333,335	
一般管理費等	式	1	19,326,665	
工事価格	式	1	134,660,000	