

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 番匠川（下流）河川維持工事
工事地名	大分県佐伯市女島地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（下流）河川維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	38,036,397			
除草工		式	1	36,453,452			
堤防除草工		式	1	18,310,802	除草	239,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					除草	132,000	m2
					肩掛式；		
					除草	800	m2
					人力；		
					集草	239,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					集草	132,000	m2
					人力；		
					積込・荷卸	372,000	m2
					梱包無し；		
運搬(堤防除草)	272,000	m2					
(有効利用)							
DID区間有り；							
運搬(堤防除草)	99,800	m2					
(有効利用)							
DID区間無し；							
堤防除草工		式	1	18,142,650	除草	253,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					除草	126,000	m2
					肩掛式；		
					集草	253,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					集草	126,000	m2
					人力；		
					積込・荷卸	379,000	m2
					梱包無し；		
運搬(堤防除草)	258,000	m2					
(有効利用)							

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（下流）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				DID区間有り； 運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間無し；	120,000	m2
堤防養生工	式	1	190,200			
伐木除根工	式	1	190,200	伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根無し； 伐木伐竹運搬 竹(幹・枝葉)； 処分費 竹(幹・枝葉)；	500 125 1	m2 m3 t
路面補修工	式	1	121,000			
オーバーレイ工	式	1	121,000	表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 平均幅員3.0m 超；	100	m2
清掃工	式	1	357,100			
塵芥処理工	式	1	357,100	堆積塵芥収集(機械処理) 塵芥木くず・流木； 処分費 塵芥木くず・流木；	50 5	m3 t
法面補修工	式	1	565,465			
法面整形工	式	1	255,755	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 積込(ルース) (採取) 土砂 土量50,000m3未満；	30 30 50 30	m3 m3 m2 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（下流）河川維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 （採取） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	30 m3
植生工	式	1	133,100	張芝 野芝 100m2未満；	50 m2
残土処理工	式	1	176,610	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	30 m3
				残土等処分	30 m3
応急処理工	式	1	279,480		
応急処理作業工	式	1	279,480	応急作業	1 式
仮設工	式	1	69,700		
交通管理工	式	1	69,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	38,036,397		
共通仮設費	式	1	3,116,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,116,000		
純工事費	式	1	41,152,397		
現場管理費	式	1	15,050,000		
工事原価	式	1	56,202,397		
一般管理費等	式	1	10,327,603		
工事価格	式	1	66,530,000		