

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 佐伯管内防災工事
工事地名	大分県佐伯市直川大字上直見

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	224日間	自	令和 6年 8月 3日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 佐伯管内防災工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	49,694,906		
道路附属施設工		式	1	152,250		
境界工		式	1	152,250	境界杭	15 本
					国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し；	
落石雪害防止工		式	1	43,412,712		
落石防止網工		式	1	4,809,371	ワイローフ 伏 (岩塊番号71) プラスチック工 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12 補助ロープ 3 ×7 ZA/0 φ12；	72 m2
					ワイローフ 掛 (岩塊番号1) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12；	45 m
					ワイローフ 掛 (岩塊番号16) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12；	37 m
					ワイローフ 掛 (岩塊番号22) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ14；	56 m
					ワイローフ 掛 (岩塊番号25) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12 補助ロープ 3×7 ZA/0 φ12；	42 m
					ワイローフ 掛 (岩塊番号30) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12；	37 m
					ワイローフ 掛 (岩塊番号51) 主ロープ 3×7 ZA/0 φ12；	37 m
落石防護柵工		式	1	38,603,341	エネルギー吸収型軽量落石防護柵 200kJ対応 柵高3.2m；	148 m
					足場	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 佐伯管内防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	6,129,944	
モノレール工	式	1	1,620,790	モノレール 1 式
道路施設保護工	式	1	5,954	敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	4,503,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,694,906	
共通仮設費	式	1	7,042,394	
共通仮設費	式	1	627,394	
運搬費	式	1	7,594	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	561,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,415,000	
純工事費	式	1	56,737,300	
現場管理費	式	1	20,067,000	
工事原価	式	1	76,804,300	
一般管理費等	式	1	13,595,700	
工事価格	式	1	90,400,000	