

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事
工事地名	大分県豊後大野市大野町田代地内 外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 6年 8月 6日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	30,869,474			
舗装工		式	1	28,776,789			
路面切削工		式	1	6,387,689	路面切削 (夜間) 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) 車道部；	3,320 1,310 332 332	m2 m m3 m3
オーバーレイ工		式	1	13,489,160	基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒ギャップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	3,320 3,320	m2 m2
路上再生工		式	1	8,899,940	路上路盤再生工 (夜間) 混合深さ15cm 添加剤(セメント 高炉B) 混合用乳剤 (MN-1) 養生工無； 路上路盤再生工 (夜間) 混合深さ23cm 添加剤(セメント 高炉B) 混合用乳剤 (MN-1) 養生工無；	1,200 1,330	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和 6 年度 国道 5 7 号舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工		式	1	1, 448, 285			
区画線工		式	1	1, 448, 285	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 （夜間） リブ式(溶融式) 実線 20cm 白； 高視認性区画線 （夜間） リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	630 46 640 630	m m m m
仮設工		式	1	644, 400			
交通管理工		式	1	644, 400	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	30, 869, 474			
共通仮設費		式	1	5, 948, 000			
共通仮設費		式	1	621, 000			
運搬費		式	1	178, 600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費		式	1	73, 400	土質等試験費 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	369, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	5, 327, 000			

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	36,817,474	
現場管理費	式	1	14,065,000	
工事原価	式	1	91,892,839	
一般管理費等	式	1	15,007,161	
業務委託料	式	1	200,000	
工事価格	式	1	107,100,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	22,799,185		
舗装工		式	1	21,858,253		
路面切削工		式	1	3,438,743	路面切削 (夜間) 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) 車道部；	1,790 700 179 179 <

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	618,732	
区画線工	式	1	618,732	高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ; 680 m
仮設工	式	1	322,200	
交通管理工	式	1	322,200	交通誘導警備員 (夜間) 1 式
直接工事費	式	1	22,799,185	
共通仮設費	式	1	4,689,600	
共通仮設費	式	1	451,600	
運搬費	式	1	152,300	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	土質等試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	292,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,238,000	
純工事費	式	1	27,488,785	
現場管理費	式	1	11,148,000	
工事原価	式	1	38,636,785	

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	1,235,580		
道路土工		式	1	24,532		
掘削工		式	1	10,280	掘削	4 m3
残土処理工		式	1	14,252	土砂等運搬	4 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装工		式	1	1,016,972		
舗装打換え工		式	1	1,016,972	舗装版切断	26 m
					アスファルト舗装版 舗装厚 10cm；	
					舗装版破碎	80 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；	
					殻運搬	8 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	8 m3
					アスファルト殻(掘削) 車道部；	
					基層	80 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
					中間層	80 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
					表層	80 m2
					開粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	
					セメントミルク浸透	80 m2
					50mm 超速硬型；	
区画線工		式	1	22,196		
区画線工		式	1	22,196	溶融式区画線	20 m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 国道57号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄 ; 10 m
仮設工	式	1	171,880	
交通管理工	式	1	171,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,235,580	
共通仮設費	式	1	332,000	
共通仮設費	式	1	28,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	28,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	304,000	
純工事費	式	1	1,567,580	
現場管理費	式	1	806,000	
工事原価	式	1	2,373,580	