

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 尺間地区防災工事
工事地名	大分県佐伯市弥生大字尺間

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	364日間	自 令和 7年 3月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 尺間地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	111,529,702	
道路土工	式	1	332,370	
掘削工	式	1	216,460	掘削 20 m3 土砂 現場制約あり； 土砂等搬出 20 m3 土砂・軟岩；
法面整形工	式	1	55,000	法面整形(切土部) 40 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	60,910	土砂等運搬 20 m3 土砂・軟岩； 整地 20 m3 敷均し(ルース)；
法面工	式	1	142,080	
植生工	式	1	142,080	植生マット 40 m2 肥料袋付 250m2未満；
落石雪害防止工	式	1	107,581,152	
落石防護柵工	式	1	107,581,152	高エネルギー吸収型落石防護柵 90 m 1250kJ対応 柵高H=5.0m； 足場 1 式 作業構台 1 式 土砂等搬出 6 m3 土砂・軟岩； 土砂等運搬 6 m3 土砂・軟岩； 整地 6 m3 敷均し(ルース)；
仮設工	式	1	3,474,100	
交通管理工	式	1	3,474,100	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 尺間地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	111,529,702	
共通仮設費	式	1	17,113,910	
共通仮設費	式	1	2,660,910	
準備費	式	1	1,532,110	立木伐採・運搬費 1 式
				立木処分費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,070,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,453,000	
純工事費	式	1	128,643,612	
現場管理費	式	1	43,648,000	
工事原価	式	1	172,291,612	
一般管理費等	式	1	27,488,388	
工事価格	式	1	199,780,000	