

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事
工事地名	佐伯河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 6年 8月30日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	36,650,180	
電源設備	式	1	36,650,180	
無停電電源設備	式	1	36,650,180	機側操作盤 2 面 屋外装柱型(タイプA)； 機側操作盤 1 面 屋外装柱型(タイプB)； 機側操作盤 2 面 屋外装柱型(タイプC)； 分電盤 4 面 屋外装柱型； 分電盤 4 面 屋外自立型； L2-SW 2 台 タイプD； MCCB 4 個 30AF/10AT； UTP用SPD 4 個 電源用SPD 3 個 屋外用無停電電源装置 9 台 塗装色指定 一般仕様型負荷容量70W； 屋外用無停電電源装置 2 台 塗装色指定 一般仕様型負荷容量140W；
機器単体費	式	1	36,650,180	
工場製作	式	1	10,206,000	
工場製作工	式	1	10,206,000	
カメラポール製作工	式	1	10,206,000	カメラポール製作 1 基 久原(上) カメラポール製作 1 基 久原(下)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カメラ製作 鶴島門田(上)	1	基
				カメラ製作 下直見(下)	1	基
				カメラ製作 下直見(上)	1	基
工場純工事費	式	1	10,206,000			
(工場製作原価)	式	1	10,206,000			
電気設備	式	1	11,207,638			
電源設備工	式	1	6,412,538			
無停電電源設備設置工	式	1	927,452	屋外用無停電電源装置設置(屋外装柱型)	1	台
				CCTV装置設置	1	式
				分電盤設置	1	面
				CCTV支柱設置	1	基
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	128,095	CCTV装置撤去	1	式
				CCTV支柱撤去	1	基
				光ケーブル撤去	1	式
				配管撤去	1	式
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	873,465	屋外用無停電電源装置設置(屋外装柱型)	1	台
				CCTV装置設置	1	式
				防犯灯設置	1	灯
				分電盤設置	1	面
				CCTV支柱設置	1	基
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
無停電電源設備撤去工	式	1	134,718	CCTV装置撤去	1	式
				防犯灯撤去	1	灯
				CCTV支柱撤去	1	基
				光ケーブル撤去	1	式
				配管撤去	1	式
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	239,777	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				分電盤設置	1	面
				MCCB設置	1	個
				UTP用SPD設置	1	個
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	7,342	電源用SPD撤去	1	個
				オートリセットブレーカー撤去	1	個
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	267,526	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				分電盤設置	1	面
				MCCB設置	1	個
				UTP用SPD設置	1	個
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	6,696	電源用SPD撤去	1	個
				オートリセットブレーカー撤去	1	個
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	284,975	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				分電盤設置	1	面
				L2-SW設置	1	台
				MCCB設置	1	個
				UTP用SPD設置	1	個
				配管	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	8,762	電源用SPD撤去	1	個
				オートリセットブレーカー撤去	1	個
				配線撤去	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
無停電電源設備設置工	式	1	271,845	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				分電盤設置	1	面
				L2-SW設置	1	台
				MCCB設置	1	個
				UTP用SPD設置	1	個
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	6,757	電源用SPD撤去	1	個
				オートリセットブレーカー撤去	1	個
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	139,167	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				電源用SPD設置	1	個
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	3,054	電源用SPD撤去	1	個
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	139,167	屋外用無停電電源装置設置(屋外自立型)	1	台
				電源用SPD設置	1	個
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	3,054	電源用SPD撤去	1	個
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	813,767	屋外用無停電電源装置設置(屋外装柱型)	1	台
				CCTV装置設置	1	式
				分電盤設置	1	面
				CCTV支柱設置	1	基
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	92,949	CCTV装置撤去	1	式
				CCTV支柱撤去	1	基
				光ケーブル撤去	1	式
				配線撤去	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
無停電電源設備設置工	式	1	1,014,200	屋外用無停電電源装置設置(屋外装柱型)	1	台
				CCTV装置設置	1	式
				分電盤設置	1	面
				電源用SPD設置	1	個
				CCTV支柱設置	1	基
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	146,218	CCTV装置撤去	1	式
				CCTV支柱撤去	1	基
				分電盤撤去	1	面
				電源用SPD撤去	1	個
				光ケーブル撤去	1	式
				配管撤去	1	式
				配線撤去	1	式
無停電電源設備設置工	式	1	813,644	屋外用無停電電源装置設置(屋外装柱型)	1	台
				CCTV装置設置	1	式
				分電盤設置	1	面
				CCTV支柱設置	1	基
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
無停電電源設備撤去工	式	1	89,908	CCTV装置撤去	1	式
				CCTV支柱撤去	1	基
				光ケーブル撤去	1	式
				配線撤去	1	式
システム・インテグレーション	式	1	3,402,910			
システム・インテグレーション	式	1	3,402,910	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	232,000			
輸送工	式	1	232,000	輸送(電気)	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐伯管内CCTV用無停電電源設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,160,190	
交通管理工	式	1	1,160,190	交通誘導警備員1式
直接工事費	式	1	11,207,638	
共通仮設費	式	1	2,088,958	
共通仮設費	式	1	73,958	
技術管理費	式	1	73,958	電気通信施設資産管理用データ作成費1式 道路施設基本データ作成費1式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,015,000	
純工事費	式	1	13,296,596	
現場管理費	式	1	7,357,000	
機器間接費	式	1	10,186,000	
技術者間接費	式	1	5,942,000	
機器管理費	式	1	4,244,000	
（現場原価）	式	1	30,839,596	
工事原価	式	1	41,045,596	
一般管理費等	式	1	7,774,224	
工事価格	式	1	85,470,000	