

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐伯出張所通信設備移設外工事
工事地名	佐伯河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	127日間	自 令和 6年11月 8日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐伯出張所通信設備移設外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	3,123,700		
有線通信線路設備	式	1	3,123,700		
光通信装置	式	1	3,123,700	SW・HUBルータ架 1 台 移設機器；移設機器：8台 画像情報共有化設備収容架 1 台 移設機器；移設機器：24台 水門・樋門ネットワーク機器収容架 1 台 移設機器；移設機器：5台 UPS 1 台 1kVA； 遠隔監視操作盤 1 台 移設機器；移設機器：6台 UPS 1 台 2kVA； 光成端箱 1 台 屋内壁面設置型 200C以上； メディアコンバータ 4 台 SM1C 100BASE 10km； デジタル陸上移動通信遠隔装置 1 台 移設機器； 遠隔監視ネットワークHUB 1 台 CCTV操作端末1 1 台 移設機器； CCTV操作端末2 1 台 移設機器； 水門・樋門遠隔監視操作卓 1 台 移設機器； 遠隔監視制御端末1 1 台 移設機器； 遠隔監視制御端末2 1 台 移設機器； 受信アンテナ 1 台	

積算内訳書

工事名	佐伯出張所通信設備移設外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				移設機器； 長瀬橋水位計観測局装置1台 移設機器； AC/DCコンバータ1台 テレメータ観測装置1台 移設機器 GPSアンテナ含む； AC分電盤1台 壁面露出設置型； 光ファイバ線路監視装置(本局設置)改造1式 対向調整含む；	
機器単体費	式	1	3, 123, 700		
通信設備	式	1	9, 086, 474		
有線通信設備工	式	1	8, 261, 484		
光ケーブル敷設工	式	1	5, 320, 808	光ケーブル敷設1式 ；光ケーブル：2222m	
通信設備移設工	式	1	2, 198, 960	SW・HUBルータ架移設1台 画像情報共有化設備収容架移設1台 水門・樋門ネットワーク機器収容架移設1台 遠隔監視操作盤移設1台 光成端箱設置1台 屋内壁面設置型 W800xH1200； メディアコンバータ設置1台 調整のみ補正あり； デジタル陸上移動通信遠隔装置移設1台 メディアコンバータ設置1台 遠隔監視ネットワークHUB設置1台 CCTV操作端末1移設1台 CCTV操作端末2移設1台 水門・樋門遠隔監視操作卓移設1台 遠隔監視制御端末1移設1台 遠隔監視制御端末2移設1台	

積算内訳書

工事名	佐伯出張所通信設備移設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備移設工	式	1	741,716	配線	1	式
				移設機器運搬	1	式
				メディアコンバータ設置	2	台
				受信アンテナ移設	1	台
				長瀬橋水位計観測局装置移設	1	台
				テレメータ観測装置移設	1	台
				GPSアンテナ含む；		
				AC分電盤設置	1	面
				壁面露出設置型；		
				配管	1	式
システム・インテグレーション	式	1	420,590	配線	1	式
				移設機器運搬	1	式
システム・インテグレーション	式	1	420,590	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	195,500			
輸送工	式	1	195,500	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	208,900			
交通管理工	式	1	208,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,086,474			
共通仮設費	式	1	425,680			
共通仮設費	式	1	12,680			
技術管理費	式	1	12,680	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	413,000			

積算内訳書

工事名	佐伯出張所通信設備移設外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	9,512,154	
現場管理費	式	1	3,582,000	
機器間接費	式	1	4,594,000	
技術者間接費	式	1	2,643,000	
機器管理費	式	1	1,951,000	
工事原価	式	1	17,688,154	
一般管理費等	式	1	3,648,146	
工事価格	式	1	24,460,000	