

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事
工事地名	宮崎県都城市吉之元町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤		式	1	29,827,888			
砂防土工		式	1	5,623,610			
掘削工		式	1	1,129,600	掘削(砂防)	2,000	m3
					土砂 3,000m3未満 障害無；		
盛土工		式	1	195,660	盛土(流用土)	900	m3
					4.0m以上；		
法面整形工		式	1	2,001,750	法面整形(切土部)	2,500	m2
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工		式	1	2,296,600	整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	241,000			
植生工		式	1	241,000	種子散布	1,000	m2
					肥料無し 1000m2以上；		
付帯道路工		式	1	2,199,890			
掘削工		式	1	322,400	掘削	1,000	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
盛土工		式	1	195,660	盛土(流用土)	900	m3
					4.0m以上；		
アスファルト舗装工		式	1	820,800	下層路盤(車道・路肩部)	300	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
					表層(車道・路肩部)	300	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
張コンクリート舗装工		式	1	861,030	下層路盤(車道・路肩部)	200	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
					張コンクリート舗装	200	m2
					18-8-40(高炉) t=100mm；		
					目地板	6	m2
					瀝青繊維質目地板t=10；		

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工		式	1	158,950		
堤防除草工		式	1	84,500	除草	2,000 m2
道路除草工		式	1	74,450	除草	1,000 m2
応急処理工		式	1	7,377,225		
応急処理事業工		式	1	5,038,750	応急作業	1 式
土留・仮締切工		式	1	2,338,475	土のう	1 式
構造物撤去工		式	1	282,307		
構造物取壊し工		式	1	179,407	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	1 式 300 m2 10 m3
運搬処理工		式	1	102,900	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	15 m3 15 m3
光ケーブル配管工		式	1	11,302,556		
作業土工		式	1	2,252,741	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂 土砂； 埋戻し 土砂 保護砂； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
残土処理工	式	1	1,037,260	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
アスファルト舗装工	式	1	3,640,662	下層路盤(歩道部) (車道復旧部) 路盤材(各種) シラス 仕上り厚 200mm；	509	m2
				下層路盤(歩道部) (車道復旧部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	509	m2
				上層路盤(歩道部) (車道復旧部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	510	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	684	m2
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	680	m2
運搬処理工	式	1	429,658	殻運搬 アスファルト殻；	34	m3
				殻処分 アスファルト殻；	34	m3
配管・配線工	式	1	967,580	地中配管 (FEP50) FEP 径 50mm；	864	m
				埋設標識シート敷設 150mm 2倍；	864	m
				配管配線附属品	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP50用；	
ハトホル設置工	式	1	898,200	プレキャストハトホル設置 H2-9型 900×900×900；	3 箇所
仮設工	式	1	2,642,350		
交通管理工	式	1	2,642,350	交通誘導警備員	1 式
流路	式	1	10,114,366		
砂防土工	式	1	1,794,383		
掘削工	式	1	502,672	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；	890 m3
盛土工	式	1	49,520	盛土(流用土) 2.5m未満；	10 m3
法面整形工	式	1	28,392	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	70 m2
残土処理工	式	1	1,213,799	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面工	式	1	45,465		
植生工	式	1	45,465	人工張芝 わら芝；	70 m2
流路護岸工	式	1	8,200,778		
作業土工	式	1	247,961	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				埋戻し 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	46,748	整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
基礎工	式	1	259,800	プレキャスト基礎 底幅 65 c m 高さ 25 c m コンクリート；	20 m
ブロック積擁壁工	式	1	3,762,307	大型ブロック積 控え500；	110 m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	34 m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	66 m3
				目地板 (天端) 瀝青繊維質目地板t=10；	0.3 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40高炉；	2 m3
多自然護岸工	式	1	1,916,792	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 各種 50-150mm ；	72 m2
帯工	式	1	1,967,170	コンクリート 18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；	38 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	2 m2
				残存型枠	77 m2
仮設工	式	1	73,740		
交通管理工	式	1	73,740	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	39,942,254		
共通仮設費	式	1	4,938,065		

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川水系砂防施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	920,065	
準備費	式	1	451,065	試掘調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	469,000	埋設物件事故防止費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,018,000	
純工事費	式	1	44,880,319	
現場管理費	式	1	14,581,000	
工事原価	式	1	59,461,319	
一般管理費等	式	1	10,848,681	
工事価格	式	1	70,310,000	