

積算内訳書

1. 工事名

工事名	本庄川中川原地区護岸工事
工事地名	宮崎県東諸県郡綾町南俣地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年 9月20日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	本庄川中川原地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	46,513,790		
河川土工	式	1	2,682,492		
掘削工	式	1	429,780	掘削	1,300 m3
盛土工	式	1	855,850	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	130 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	750 m3
法面整形工	式	1	1,003,344	法面整形(切土部)	950 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	460 m2
残土処理工	式	1	393,518	法面締固め無 現場制約無し；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	1 式
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；					
法覆護岸工	式	1	36,330,128		
作業土工	式	1	824,832	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
基面整正					1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	32,437,911	現場打基礎コンクリート	147 m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
				間知ブロック張	1,272 m2
				150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	49 m2
				(ブロック張部)	
瀝青質目地板 t=10；					
				目地板	3 m2

積算内訳書

工事名	本庄川中川原地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(天端部) 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (階段部含む) 18-8-40(高炉) ; 底版コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35cm ;	32 m3 29 m2
護岸付属物工	式	1	1,366,950	横帯(隔壁)コンクリート (端止め含む) 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ; 止めコンクリート 18-8-40(高炉) 400×300 ;	52.6 m 94 m2 9 m
放流工	式	1	518,854	均しコンクリート 各種 敷厚 10 c m ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ;	22 m2 8 m3 1 式
階段工	式	1	167,761	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	4 m2
植生工	式	1	1,013,820	張芝 張芝工 500m2以上 ;	610 m2
根固め工	式	1	3,285,590		
根固めブロック工	式	1	3,285,590	袋詰玉石 (撤去・再設置) 2t用 ;	502 袋
構造物撤去工	式	1	952,740		
構造物取壊し工	式	1	952,740	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	79 m3

積算内訳書

工事名	本庄川中川原地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,262,840	
土留・仮締切工	式	1	1,744,790	締切盛土 1 式 4.0m以上； 締切盛土撤去 1 式 敷砂利 1 式 (設置・撤去) RC-40 敷厚 100mm；
仮水路工	式	1	1,374,830	ヒューム管 1 式 (支給品 φ1200) 外圧管1種； ヒューム管 1 式 (支給品 φ1000) 外圧管1種； 現場発生品運搬 1 式 (φ1200) ヒューム管； 現場発生品運搬 1 式 (φ1000) ヒューム管； 土のう 1 式 (製作・設置) 通常用； 土のう 1 式 (撤去) 通常用；
交通管理工	式	1	143,220	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46,513,790	
共通仮設費	式	1	4,819,000	
共通仮設費	式	1	552,000	

積算内訳書

工事名	本庄川中川原地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	552,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,267,000	
純工事費	式	1	51,332,790	
現場管理費	式	1	15,909,000	
工事原価	式	1	67,241,790	
一般管理費等	式	1	12,088,210	
工事価格	式	1	79,330,000	