

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川鶴島地区河道掘削（その7）工事
工事地名	宮崎県宮崎市鶴島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	158日間	自 令和 6年10月 8日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大淀川鶴島地区河道掘削（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
浚渫(河川)	式	1	56,735,150	
浚渫工(バックホ浚渫船)	式	1	5,832,900	
作業船運転工	式	1	5,832,900	土運搬船運転 1 式
浚渫工(バックホ浚渫船(ICT))	式	1	4,684,500	
浚渫船運転工	式	1	3,713,400	バックホ浚渫船(ICT)運転 2,600 m3 D1.0m3 ;
揚土工	式	1	971,100	浚渫土揚土(ICT) 1 式
河川土工	式	1	13,093,800	
掘削工(ICT)	式	1	5,956,800	掘削(ICT) 3,400 m3 砂質土 ;
掘削工(ICT)	式	1	7,137,000	掘削(ICT) 1,000 m3 軟岩 I ;
浚渫土処理工	式	1	22,977,413	
浚渫土処理工	式	1	19,169,471	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
浚渫土処理工	式	1	3,807,942	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
仮設工	式	1	10,146,537	

積算内訳書

工事名	大淀川鶴島地区河道掘削（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	2,070,229	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm ;		
工事用道路工	式	1	181,036	土のう	1	式
				(設置)		
				H=1.08m W=1.10m 通常用 ;		
				土のう	1	式
工事用道路工	式	1	763,000	(撤去)		
				H=1.08m W=1.10m 通常用 ;		
				工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
仮水路工	式	1	421,500	敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm ;		
仮水路工	式	1	763,000	コルゲートパイプ	1	式
				フランジ型 ;		
作業ヤード整備工	式	1	929,872	ヤード造成	1	式
				土のう	1	式
				(設置)		
				H=1.08m W=1.10m 通常用 ;		
汚濁防止工	式	1	2,920,000	土のう	1	式
				(撤去)		
				H=1.08m W=1.10m 通常用 ;		
				汚濁防止フェンス	1	式
汚濁防止工	式	1	2,560,000	設置・撤去 ;		
				汚濁防止フェンス	1	式
交通管理工	式	1	722,400	設置・撤去 ;		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	56,735,150			
共通仮設費	式	1	24,644,848			

積算内訳書

工事名	大淀川鶴島地区河道掘削（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	18,892,848	
運搬費	式	1	14,307,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式 浚渫船回航費 1 式
準備費	式	1	1,229,800	繫船費(河川) 1 式
技術管理費	式	1	2,734,348	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	621,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,752,000	
純工事費	式	1	81,379,998	
現場管理費	式	1	25,016,000	
工事原価	式	1	106,395,998	
一般管理費等	式	1	18,084,002	
工事価格	式	1	124,480,000	