

積算内訳書

1. 工事名

工事名	蒲牟田流路工外保全工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	291日間	自 令和 6年 6月14日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	蒲牟田流路工外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	106,508,328	
砂防土工	式	1	6,299,600	
掘削工	式	1	1,678,000	掘削 4,000 m3 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未 満；
残土処理工	式	1	4,621,600	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
床固め工	式	1	4,184,600	
水叩工	式	1	2,892,800	コンクリート 43 m3 (増厚) 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；
				コンクリート 70 m3 (打ち換え) 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；
床固め補修工	式	1	524,600	充てん工法 1 構造物 1構造物当り補修延べ延長 39.5m 可とう性ポキ ン樹脂；
				左官工法 1 構造物 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理無；
床固め補修工	式	1	486,400	コンクリート 19 m3 (充填) 18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；
床固め補修工	式	1	280,800	充てん工法 1 構造物 1構造物当り補修延べ延長 24.4m 可とう性ポキ ン樹脂；

積算内訳書

工事名	蒲牟田流路工外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固め・水制工	式	1	45,158,223	
作業土工	式	1	835,854	床掘り 1 式 埋戻し 1 式
作業土工	式	1	77,439	床掘り 1 式 埋戻し 1 式
残土処理工	式	1	1,008,288	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
根固めブロック工	式	1	40,529,310	消波根固めブロック製作 532 個 標準平型ブロック(無筋)ブロック種類(実質量) 4t； 根固めブロック据付 532 個 無筋ブロックブロック種類(実質量) 4t ブロック購入無； 根固めブロック据付 18 個 (移設) 無筋ブロックブロック種類(実質量) 4t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 532 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 7.0km以下； 袋詰玉石 58 袋 4t用(長期性能型) 購入材； 根固めブロック撤去 114 個 標準平型ブロック(無筋) 4t； 消波根固めブロック運搬 114 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 7.0km以下；
根固めブロック工	式	1	2,038,736	消波根固めブロック製作 28 個 標準平型ブロック(無筋)ブロック種類(実質量) 4t； 根固めブロック据付 28 個

積算内訳書

工事名	蒲牟田流路工外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無筋ブロック 種類(実質量) 4t ブロック購入 無; 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 7.5km以下; 28 個
間詰工	式	1	668,596	間詰コンクリート 18-8-40(高炉B); 22 m3
応急処理工	式	1	5,392,580	
応急処理事業工	式	1	5,392,580	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	3,390,972	
構造物取壊し工	式	1	2,914,940	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下; 284 m2 コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物; 42 m3
構造物取壊し工	式	1	405,125	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下; 50 m2
運搬処理工	式	1	58,394	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 14 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋); 14 m3
運搬処理工	式	1	12,513	殻運搬 コンクリート殻(無筋); 3 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋); 3 m3
仮設工	式	1	42,082,353	
土留・仮締切工	式	1	22,866,398	土のう 耐候性大型土のう2t用(短期仮設対応(1年)型) ; 締切盛土 4.0m以上; 1 式

積算内訳書

工事名	蒲牟田流路工外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	3,814,905	土のう 耐候性大型土のう2t用(短期仮設対応(1年)型) ; 締切盛土 4.0m以上; 1 式
土留・仮締切工	式	1	10,453,509	土のう 通常品 1t; 締切盛土 4.0m以上; 1 式
仮水路工	式	1	1,512,341	仮排水管 φ600; 1 式
仮水路工	式	1	2,563,800	ヒューム管 φ1000; 1 式
汚濁防止工	式	1	742,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去; 1 式
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	106,508,328	
共通仮設費	式	1	11,767,000	
共通仮設費	式	1	1,031,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,031,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,736,000	
純工事費	式	1	118,275,328	
現場管理費	式	1	35,861,000	
工事原価	式	1	154,136,328	

