

積算内訳書

1. 工事名

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 6年 8月21日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	85,262,170		
砂防土工	式	1	2,646,208		
掘削工	式	1	564,300	掘削(砂防)	1,900 m3
				土砂 3,000m3以上 障害無；	
盛土工	式	1	132,450	盛土(流用土)	10 m3
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	80 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	60 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	148,067	法面整形(切土部)	10 m2
				現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	330 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	1,801,391	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	292,375		
植生工	式	1	292,375	植生基材吹付	10 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	
				人工張芝	330 m2
				わら付；	
コンクリート堰堤工	式	1	55,188,877		
作業土工	式	1	1,938,681	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	663,616	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				土砂等運搬	1	式
コンクリート堰堤本体工	式	1	52,586,580	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				コンクリート	1,440	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				堤冠コンクリート	22	m3
				高炉 C=300kg/m3-5-40(高炉B)；		
				止水板	20	m
鋼製堰堤工	式	1	10,696,715	CF300×7；		
				残存化粧型枠	180	m2
鋼製堰堤本体工	式	1	10,696,715	残存型枠	790	m2
				鋼製枠	9.4	t
				B型スリット；		
				コンクリート	67	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				堤冠コンクリート	22	m3
床固め工	式	1	6,802,404	高炉 C=300kg/m3-5-40(高炉B)；		
				残存型枠	55	m2
				足場	1	式
作業土工	式	1	677,160	安全ネット不要；		
				床掘り(掘削(砂防))	1	式
				土砂；		
側壁工	式	1	517,097	埋戻し	1	式
				土砂；		
				コンクリート	7	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	7	m2

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残存型枠	14	m2
側壁工	式	1	457,967	コンクリート	6	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	6	m2
				残存型枠	13	m2
水叩工	式	1	270,180	コンクリート	9	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
水叩工	式	1	270,180	コンクリート	9	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
砂溜柵工	式	1	4,609,820	コンクリート	70	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				残存化粧型枠	47	m2
				残存型枠	110	m2
				ふとんかご	36	m
				幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ 式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 50ー150mm；		
砂防堰堤付属物設置工	式	1	167,900			
銘板工	式	1	167,900	銘板	1	枚
				鋳物用黄銅合金地金 400×600×13；		
付帯道路工	式	1	9,054,891			
掘削工	式	1	58,986	掘削	180	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
作業土工	式	1	315,135	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
盛土工	式	1	118,346	盛土(流用土)	20	m3
				2.5m未満；		
				盛土(流用土)	60	m3

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4.0m以上；		
法面整形工	式	1	42,214	法面整形(切土部)	20	m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	60	m2
残土処理工	式	1	164,879	法面締固め無し 現場制約無し；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
植生工	式	1	179,450	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				植生基材吹付	20	m2
コンクリート舗装工	式	1	586,760	3cm 植生基材吹付工 100m2未満；		
				人工張芝	60	m2
				わら付；		
側溝工	式	1	6,127,671	下層路盤(車道・路肩部)	100	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				コンクリート舗装	100	m2
側溝工	式	1	6,127,671	18-8-20(25)高炉 舗装厚 150mm；		
				自由勾配側溝	13	m
				2号		
				1,000×1,300(縦断用)；		
				自由勾配側溝	5	m
				2号		
				1,000×1,400(縦断用)；		
				自由勾配側溝	1	m
				3号		
				700×1,200(横断用)；		
側溝工	式	1	6,127,671	自由勾配側溝	39	m
				4号		
				700×700(縦断用)；		
				自由勾配側溝	2	m
				4号		
				700×900(縦断用)；		
側溝工	式	1	6,127,671	自由勾配側溝	2	m
				自由勾配側溝	2	m

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4号 700×1100(縦断用) ; 自由勾配側溝	3 m
				4号 700×1200(縦断用) ; 自由勾配側溝	9 m
				4号 700×1300(縦断用) ; 側溝蓋	56 枚
				自由勾配側溝(700縦断用) コンクリート蓋 ; 側溝蓋	16 枚
				自由勾配側溝(1000縦断用) コンクリート蓋 ; 側溝蓋	2 枚
				自由勾配側溝(1000縦断用) グレチング 蓋 L=500 ボルト固定 T-25 ; 側溝蓋	1 枚
				自由勾配側溝(700横断用) グレチング 蓋 L=1000 ボルト固定 T-25 ;	
集水桝工	式	1	365,300	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
路側防護柵工	式	1	1,096,150	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	110 m
仮設工	式	1	412,800		
交通管理工	式	1	412,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	85,262,170		
共通仮設費	式	1	8,385,549		
共通仮設費	式	1	1,674,549		
準備費	式	1	863,549	木根等処分費	1 式

積算内訳書

工事名	祓川S32砂防堰堤3期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	811,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,711,000	
純工事費	式	1	93,647,719	
現場管理費	式	1	25,055,000	
工事原価	式	1	118,702,719	
一般管理費等	式	1	19,897,281	
工事価格	式	1	138,600,000	