

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その4)外工事
工事地名	宮崎県宮崎市清武町今泉～日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 6年 7月 9日
		至	令和 7年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	160,331,312		
道路土工	式	1	114,054,334		
掘削工(ICT)	式	1	21,310	掘削(ICT)	50 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	426	掘削(ICT)	1 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	56,389	路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	78,679,216	路体(築堤)盛土(ICT)	24,700 m3
				路体(築堤)盛土(ICT)	790 m3
				(裏込材)	
				土砂等運搬	13,340 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	14,630 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	28,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	1,562,280	路床盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路床盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路床盛土	190 m3
				(路肩盛土)	
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	300 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	300 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工(ICT)	式	1	4,173,940	路床盛土(ICT)	2,300	m3
				土砂等運搬	2,550	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)	2,600	m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
土質改良工	式	1	26,265,000	土質改良	15,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,803,450	法面整形(盛土部)(ICT)	3,300	m2
				法面締固め無し ;		
防草コンクリート	式	1	1,492,323	張りコンクリート	537	m2
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;		
法面工	式	1	811,460			
植生工	式	1	811,460	人工張芝	1,300	m2
				ネット付き 幅50～100cm ;		
擁壁工	式	1	27,520,764			
作業土工	式	1	276,393	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				基面整正	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	92,110	小型擁壁	1	m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	184,220	小型擁壁	1	m3
				(左岸)		
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;		
				小型擁壁	1	m3
				(右岸)		
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	11,165,857	補強土壁基礎	41	m
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	116	m2
				帯鋼補強土壁 ;		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				補強材取付	1,291	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	795	m3
				帯鋼補強土壁；		
				積込(ルーズ)	880	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	880	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				壁面上端処理	41	m
				(笠コンクリート)		
				幅 0.3m；		
				排水ブランクett	130	m3
				排水管敷設	1	式
				(地下排水)		
				管径 200mm；		
				壁面背面排水層	40	m3
				目地板	0.2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	15,802,184	補強土壁基礎	56	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	184	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	1,982	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	993	m3
				帯鋼補強土壁；		
				積込(ルーズ)	1,100	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1,100	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				壁面上端処理	56	m
				(笠コンクリート)		
				幅 0.3m；		
				排水ブランクett	168	m3

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管敷設 (地下排水) 管径 200mm ; 壁面背面排水層 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	1 67 0.4	式 m3 m2
舗装工	式	1	1,832,429			
アスファルト舗装工	式	1	1,832,429	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	687 1,060	m2 m2
排水構造物工	式	1	13,621,357			
作業土工	式	1	126,366	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
作業土工	式	1	151,567	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	2,211,900	プレキャストU型側溝 300×300 ;	202	m
側溝工	式	1	3,407,492	プレキャストU型側溝 1000×800 ;	28	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 1000×1600；	6	m
				側溝蓋	2	枚
				底版コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=200\text{mm}$ ；	1	m ³
				水路内コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ；	3	m ³
				埋立コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ；	32	m ³
管渠工	式	1	617,940	横断暗渠 400型 T-25；	18	m
集水桝・マンホール工	式	1	750,740	現場打ち集水桝 500×500×700(G) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 500×500×700(G) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 500×500×1000(G) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 600×600×1100(G) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 500×500×700(縞) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 600×600×1300(縞) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
地下排水工	式	1	1,032,155	地下排水(基盤排水層) 厚500mm 再生クラッシャーランRC-40；	174	m ³
排水工	式	1	5,323,197	小段排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm； 張りコンクリート	143	m
					172	m ²

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート （小段排水法尻・法肩） 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無； 水平排水層 W=300 敷設間隔5m； 吸出し防止材 排水材設置 排出管設置 VP φ 300；	413 m2 26 箇所 0.5 m2 53 m 2 m
応急処理工	式	1	1,711,530		
応急処理事業工	式	1	1,711,530	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	177,145		
構造物取壊し工	式	1	144,650	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	100 m2 10 m3
運搬処理工	式	1	32,495	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	5 m3 5 m3
仮設工	式	1	602,293		
工事用道路工	式	1	473,293	工事用道路盛土	1 式
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	160,331,312		
共通仮設費	式	1	18,344,608		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その４)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,937,608	
技術管理費	式	1	1,511,608	平板載荷試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT) ICT活用効果等調査費 道路施設基本データ作成費 1 1 1 1 1 式 式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,426,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,407,000	
純工事費	式	1	178,675,920	
現場管理費	式	1	54,174,000	
工事原価	式	1	232,849,920	
一般管理費等	式	1	35,640,080	
工事価格	式	1	268,490,000	