

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事
工事地名	宮崎県串間市串間～宮崎県串間市高松

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	233日間	自	令和 6年 7月25日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	25,015,496			
道路土工		式	1	1,903,597			
掘削工		式	1	95,033	掘削	290 m3	
路体盛土工		式	1	1,567,552	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					路体(築堤)盛土		220 m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土		60 m3
					2.5m以上4.0m未満；		
					路体(築堤)盛土		220 m3
					4.0m以上；		
土砂等運搬		式	1	1,567,552	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)		80 m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					法面整形(切土部)		40 m2
法面整形工		式	1	241,012	現場制約無 葦質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)		490 m2
					法面締固め無 現場制約無；		
排水構造物工		式	1	14,303,642			
作業土工		式	1	872,685	床掘り		1 式
					土砂；		
					床掘り		1 式
					土砂；		
					埋戻し		1 式
側溝工		式	1	8,662,814	埋戻し		1 式
					基面整正		1 式
					プレキャストU型側溝		41 m
					幅30cm 高さ30cm；		
					プレキャストU型側溝		450 m
					(落蓋側溝 縦断用)		
					幅30cm 高さ30cm；		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					プレキャストU型側溝 （落蓋側溝 横断用） 幅30cm 高さ30cm ；	31 m
					側溝蓋 （落蓋 横断用 Co蓋）	62 枚
管渠工	式	1	2, 831, 883	暗渠排水管 据付 直管 50～150mm ；	7 箇所	
				横断暗渠 高耐圧ポリエチレン管 φ 350 ；	9 m	
				横断暗渠 高耐圧ポリエチレン管 φ 600 ；	24 m	
				横断暗渠 高耐圧ポリエチレン管 φ 1200 ；	12 m	
				土のう φ 110×110(長期仮設(3年)対応) ；	36 袋	
				現場打ち集水桝 (500×500×500) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	2 箇所	
				現場打ち集水桝 (500×500×500) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	5 箇所	
集水桝・マンホール工	式	1	1, 936, 260	現場打ち集水桝 (500×500×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	2 箇所	
				現場打ち集水桝 (500×500×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	2 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	7 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	2 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	2 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	1 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	1 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	1 箇所	
				現場打ち集水桝 (600×600×600) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ；	1 箇所	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(600×600×1200) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				(600×600×1200) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝	2 箇所
				(800×800×1400) 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	
舗装工	式	1	6,681,650		
アスファルト舗装工	式	1	5,463,830	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,930 m2 1,930 m2
アスファルト舗装工	式	1	486,915	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(歩道部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; 中間層(歩道部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; 表層(歩道部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	55 m2 55 m2 55 m2 55 m2 55 m2
コンクリート舗装工	式	1	730,905	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚150mm ;	105 m2 105 m2
縁石工	式	1	161,186		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1,924	基面整正	1 式
縁石工	式	1	159,262	歩車道境界ブロック 乗入用 バリアフリータイプ ；	21 m
				歩車道境界ブロック 切下用 バリアフリータイプ ；	1 m
応急処理工	式	1	574,764		
応急処理解業工	式	1	574,764	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,175,768		
防護柵撤去工	式	1	18,037	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	17 m
構造物取壊し工	式	1	737,549	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ；	1 式
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ；	1 式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	55 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	74 m2
				舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ；	600 m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ；	10 m3
排水構造物撤去工	式	1	10,560	暗渠排水管撤去 φ 75 撤去 ；	17 m
				暗渠排水管撤去 φ 100 撤去 ；	15 m
				暗渠排水管撤去 φ 200	24 m

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				撤去；	
運搬処理工	式	1	409,622	殻運搬	6 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	91 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分 (車道)	4 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	214,889	殻処分 (歩道)	2 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	91 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
畦畔盛土工	式	1	85,889	畦畔盛土	1 式
				H=200；	
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	25,015,496		
共通仮設費	式	1	3,250,800		
共通仮設費	式	1	379,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	321,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,871,000		
純工事費	式	1	28,266,296		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	11, 215, 255			
道路土工		式	1	7, 210, 006			
掘削工		式	1	156, 480	掘削	200	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；		
					土砂等運搬	200	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
路体盛土工		式	1	4, 773, 526	路体(築堤)盛土	4, 700	m3
					4. 0m以上；		
					土砂等運搬	4, 960	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルーズ)	5, 000	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
防草コンクリート		式	1	2, 280, 000	張りコンクリート	500	m2
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；		
法面工		式	1	624, 200			
植生工		式	1	624, 200	人工張芝	1, 000	m2
					幅50cm～100cm ネット付；		
排水構造物工		式	1	954, 199			
作業土工		式	1	713, 259	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工		式	1	240, 940	プレキャストU型側溝	10	m
					(落蓋側溝 縦断用)		
					幅30cm 高さ30cm；		
					側溝蓋	20	枚
					(落蓋 縦断用 Co蓋)		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	849,371		
舗装準備工		式	1	30,625	不陸整正 補足材無し；	250 m2
アスファルト舗装工		式	1	661,500	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	250 m2 250 m2
舗装打替え工		式	1	157,246	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (車道) アスファルト殻； 不陸整正 補足材無し； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1 式 50 m2 3 m3 3 m3 50 m2 50 m2
区画線工		式	1	32,930		
区画線工		式	1	32,930	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100 m
道路付属施設工		式	1	447,080		
境界工		式	1	447,080	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鉋 40×100×2（足付き） 30枚以上；	40 本 40 枚
除草工		式	1	93,205		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路除草工	式	1	93, 205	道路除草(複合)	1, 000 m2
応急処理工	式	1	574, 764		
応急処理事業工	式	1	574, 764	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	235, 941		
構造物取壊し工	式	1	214, 337	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	1 式 100 m2 10 m3
運搬処理工	式	1	21, 604	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (車道) アスファルト殻；	4 m3 4 m3
仮設工	式	1	193, 559		
畦畔盛土工	式	1	64, 559	畦畔盛土 H=200；	1 式
交通管理工	式	1	129, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	11, 215, 255		
共通仮設費	式	1	1, 560, 000		
共通仮設費	式	1	170, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	170, 000		

