

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋下部工（P 2・P 3）工事
工事地名	宮崎県日南市益安地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	171日間	自 令和 6年10月12日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋下部工（P 2・P 3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	71, 045, 862		
RC橋脚工		式	1	26, 468, 959		
橋脚躯体工		式	1	13, 518, 846	コンクリート 237 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 12. 83 t SD345 D16～25； 鉄筋 3. 67 t SD345 D29～32； 機械式鉄筋定着加工費 176 箇所 呼び径D16； 機械式鉄筋定着加工費 128 箇所 呼び径D22； 型枠 1 式 一般型枠； 支保 1 式 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]； 支保 1 式 80kN/m2<f≦120kN/m2[250cm<t]； 足場 1 式 安全ネット不要； 箱抜き 23 m	
橋脚躯体工		式	1	12, 950, 113	コンクリート 218 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 12. 58 t SD345 D16～25； 鉄筋 3. 08 t SD345 D29～32； 機械式鉄筋定着加工費 126 箇所 呼び径D16； 機械式鉄筋定着加工費 136 箇所	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋下部工（P 2・P 3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				呼び径D22； 型枠	1 式
				一般型枠； 支保	1 式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]； 支保	1 式
				80kN/m2<f≦120kN/m2[250cm<t]； 足場	1 式
				安全ネット不要； 箱抜き	23 m
仮設工	式	1	44, 576, 903		
工事用道路工	式	1	11, 671, 558	工事用道路盛土 4. 0m以上； 敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm； 袋詰玉石	1 式
				2t用(長期性能型) 流用品；	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	191, 126	橋脚 (支持杭撤去)	1 式
作業ヤード整備工	式	1	28, 184, 419	ヤード造成 袋詰玉石	1 式
				2t用(長期性能型) 流用品；	1 式
汚濁防止工	式	1	2, 569, 000	汚濁防止フェンス 設置；	1 式
交通管理工	式	1	1, 960, 800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	71, 045, 862		
共通仮設費	式	1	11, 406, 800		
共通仮設費	式	1	3, 435, 800		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南油津大橋下部工（P 2・P 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	2,632,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	745,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,971,000	
純工事費	式	1	82,452,662	
現場管理費	式	1	26,318,000	
工事原価	式	1	108,770,662	
一般管理費等	式	1	18,439,338	
工事価格	式	1	127,210,000	