

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区(その 5)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	315日間	自 令和 7年 3月 8日 至 令和 8年 1月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区(その 5)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	90,374,895		
道路土工	式	1	3,808,000		
掘削工	式	1	1,201,000	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	5,000 m3
残土処理工	式	1	2,607,000	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,000 m3 5,000 m3
地盤改良工	式	1	75,120,100		
固結工	式	1	9,441,000	スリー搅拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 19.8m； スリー搅拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 20m；	3 本 9 本
固結工	式	1	23,199,100	スリー搅拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 19.8m； スリー搅拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 20m； スリープ ント現場内移設	8 本 24 本 1 回
固結工	式	1	42,480,000	スリー搅拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 22.3m 長さ(杭長) 20.3m； スリー搅拌	11 本 35 本

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区(その5)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 22.3m 長さ(杭長) 20.5m ;
応急処理工	式	1	11,138,190	
応急処理事業工	式	1	11,138,190	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	179,605	
構造物取壊し工	式	1	147,010	舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 10 m3 無筋構造物 ;
運搬処理工	式	1	32,595	殻運搬 5 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 5 m3 (車道部) アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	129,000	
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	90,374,895	
共通仮設費	式	1	21,669,000	
共通仮設費	式	1	12,487,000	
運搬費	式	1	11,511,000	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	73,000	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	903,000	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区(その5)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	9,182,000	
純工事費	式	1	112,043,895	
現場管理費	式	1	34,778,000	
工事原価	式	1	146,821,895	
一般管理費等	式	1	23,928,105	
工事価格	式	1	170,750,000	