

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区(その6)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	284日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区(その 6)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	90,021,205	
道路土工	式	1	3,808,000	
掘削工	式	1	1,201,000	積込(ルース) 5,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	2,607,000	整地 5,000 m3 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 5,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	75,296,800	
固結工	式	1	75,296,800	スクリ-攪拌 (変位低減型) 4 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 22.3m 長さ(杭長) 20.3m； スクリ-攪拌 (変位低減型) 16 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21.8m 長さ(杭長) 19.8m； スクリ-攪拌 (変位低減型) 12 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 22.3m 長さ(杭長) 20.5m； スクリ-攪拌 (変位低減型) 50 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21.8m 長さ(杭長) 20m；
応急処理工	式	1	10,607,800	
応急処理作業工	式	1	10,607,800	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	179,605	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区(その6)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	147,010	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	100 m2 10 m3
運搬処理工	式	1	32,595	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (車道部) アスファルト殻；	5 m3 5 m3
仮設工	式	1	129,000		
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	90,021,205		
共通仮設費	式	1	18,768,000		
共通仮設費	式	1	9,622,000		
運搬費	式	1	8,641,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	73,000	六価カド溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	908,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,146,000		
純工事費	式	1	108,789,205		
現場管理費	式	1	33,810,000		
工事原価	式	1	142,599,205		

