

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その5)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	277日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年12月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その５)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	103,534,359		
道路土工	式	1	24,712,125		
路体盛土工	式	1	640,984	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	100 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	140 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	8 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	3,877,500	路体(築堤)盛土(ICT)	15,000 m3
路床盛土工	式	1	73,225	路床盛土 2.5m未満；	5 m3
				路床盛土 4.0m以上；	130 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	486,070	路床盛土(ICT) (裏込め土)	1,300 m3
土質改良工	式	1	17,625,600	土質改良	10,200 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,038,177	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,890 m2
防草コンクリート	式	1	970,569	張りコンクリート 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無し；	349 m2
地盤改良工	式	1	67,144,000		
固結工	式	1	67,144,000	スリ-攪拌 (変位低減型) セメント系固化材 特殊土用ベラ 杭径 1800mm 長さ(打設長) 26.9m 長さ(杭長) 26.4m；	56 本
法面工	式	1	805,218		
植生工	式	1	805,218	人工張芝 ネット付き 幅50～100cm；	1,290 m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	4,561,052		
作業土工	式	1	76,471	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	4,392,451	補強土壁基礎	25 m
				18-8-40(高炉)；	
				補強土壁壁面材組立・設置	47 m2
				帯鋼補強土壁；	
				補強材取付	388 m
				帯鋼補強土壁；	
				まき出し・敷均し、締固め	187 m3
				帯鋼補強土壁；	
				壁面上端処理	28 m
				(笠コンクリート)	
				幅 0.3m；	
				排水プランケット	71 m3
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	92,130	排水管敷設	1 式
				(地下排水)	
				管径 200mm；	
石・ブロック積(張)工	式	1	2,480,762	壁面背面排水層	12 m3
				目地板	0.2 m2
				瀝青繊維質目地板t=20；	
作業土工	式	1	73,354	小型擁壁	1 m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,219,739	現場打基礎コンクリート	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	30	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(碎石)	9	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.1	m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,187,669	瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打基礎コンクリート	10	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	29	m2
				控え35cm ;		
排水構造物工	式	1	3,191,782	胴込・裏込材(碎石)	9	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
作業土工	式	1	54,950	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	1,586,250	基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	135	m
排水工	式	1	1,142,621	300×300 ;		
				小段排水	27	m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;		
				張りコンクリート	32	m2
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;		
				張りコンクリート	108	m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(小段排水法尻・法肩) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;			
地下排水工	式	1	407,961	地下排水(基盤排水層) 厚500mm 再生クラッシャーランRC-40 ; 水平排水層 W=300 敷設間隔5m ;	64 6	m3 箇所	
応急処理工	式	1	388,120				
応急処理解業工	式	1	388,120	応急作業	1	式	
構造物撤去工	式	1	122,300				
構造物取壊し工	式	1	122,300	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	10	m3	
仮設工	式	1	129,000				
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	103,534,359				
共通仮設費	式	1	21,382,942				
共通仮設費	式	1	11,008,942				
運搬費	式	1	8,641,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
技術管理費	式	1	1,353,942	六価クロム溶出試験 保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費	1 1 1 1	式 式 式 式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,014,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,374,000				

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 5)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	124,917,301	
現場管理費	式	1	38,551,000	
工事原価	式	1	163,468,301	
一般管理費等	式	1	26,271,699	
工事価格	式	1	189,740,000	