

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その6)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 6)外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	126,017,823		
道路土工		式	1	110,649,614		
路体盛土工 (ICT)		式	1	44,715,150	路体(築堤)盛土 (ICT)	30,200 m3
					土材料	2,900 m3
					土砂等運搬	2,690 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	8,710 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込(ルース)	11,400 m3
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
土質改良工		式	1	4,665,600	土質改良	2,700 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	58,051,850	路床盛土 (ICT)	12,300 m3
					路床盛土 (ICT)	1,700 m3
					(裏込材)	
					土材料	18,600 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	3,147,489	法面整形(盛土部) (ICT)	5,730 m2
					法面締固め無し ;	
防草コンクリート		式	1	69,525	張りコンクリート	25 m2
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	
法面工		式	1	74,904		
植生工		式	1	74,904	人工張芝	120 m2
					ネット付き 幅50～100cm ;	
石・ブロック積(張)工		式	1	5,000,789		
作業土工		式	1	281,289	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 土砂 ;	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	1,130,929	現場打基礎コンクリート	9 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その６)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート(間知)ブロック積	28	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(砕石)	9	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打基礎コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 035, 744	コンクリート(間知)ブロック積	25	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(砕石)	8	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 417, 359	現場打基礎コンクリート	11	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	0. 3	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	34	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(砕石)	13	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板	0. 09	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 135, 468	現場打基礎コンクリート	12	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	0. 3	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	25	m2
				控え35cm ;		
				胴込・裏込材(砕石)	12	m3
				再生砕石 RC-40 ;		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その6)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				目地板	0.09 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
排水構造物工	式	1	5,002,511		
地下排水工	式	1	5,002,511	地下排水(基盤排水層)	850 m3
				厚500mm 再生クラッシャーランRC-40；	
応急処理工	式	1	5,038,705		
応急処理事業工	式	1	5,038,705	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	122,300		
構造物取壊し工	式	1	122,300	コンクリート取壊し運搬処理	10 m3
				無筋構造物；	
仮設工	式	1	129,000		
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	126,017,823		
共通仮設費	式	1	14,972,289		
共通仮設費	式	1	2,572,289		
技術管理費	式	1	1,388,289	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,184,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	12,400,000		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 6)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	140,990,112	
現場管理費	式	1	43,269,000	
工事原価	式	1	184,259,112	
一般管理費等	式	1	29,140,888	
工事価格	式	1	213,400,000	