

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区(その7)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	204日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 7)外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	58, 777, 359		
道路土工		式	1	31, 261, 150		
掘削工 (ICT)		式	1	557, 830	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	1, 300 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	23, 560, 440	路体(築堤)盛土 (ICT)	10, 300 m3
					土砂等運搬	2, 770 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	4, 690 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	7, 500 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
土質改良工		式	1	4, 665, 600	土質改良	2, 700 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	1, 496, 904	路床盛土 (ICT)	360 m3
					(裏込材)	
					土材料	480 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	769, 020	法面整形(盛土部) (ICT)	1, 400 m2
					法面締固め無し；	
防草コンクリート		式	1	211, 356	張りコンクリート	76 m2
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し；	
地盤改良工		式	1	6, 463, 958		
固結工		式	1	6, 463, 958	中層混合処理	1, 482 m3
					改良深度 2. 84m 施工規模 1482m 3 ；	
					中層混合処理	37 m3
					改良深度 1. 7m 施工規模 37m 3 ；	
法面工		式	1	468, 150		
植生工		式	1	468, 150	人工張芝	750 m2
					ネット付き 幅50～100cm；	
石・ブロック積(張) 工		式	1	5, 175, 739		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その７)外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	163,647	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,512,853	現場打基礎コンクリート	13	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	0.3	m3
				18-8-40(高炉) ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	35	m2
				控え35cm ；		
				胴込・裏込材(碎石)	11	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				目地板	0.1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ；		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,499,239	現場打基礎コンクリート	31	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	0.3	m3
				18-8-40(高炉) ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	82	m2
				控え35cm ；		
				胴込・裏込材(碎石)	26	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				目地板	0.4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
				現場打天端コンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉) ；		
排水構造物工	式	1	12,413,957			
作業土工	式	1	319,147	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その７)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 土砂；	
側溝工	式	1	3,381,500	プレキャストU型側溝 300×300；	110 m
				プレキャストU型側溝 600×600；	100 m
集水桝・マンホール工	式	1	257,600	現場打ち集水桝 500×500×700(G3) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 500×500×700(G2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	2 箇所
地下排水工	式	1	2,159,956	地下排水(基盤排水層) 厚500mm 再生クラッシャーランRC-40；	368 m3
排水工	式	1	6,295,754	小段排水	150 m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；	
				張りコンクリート (平場部) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	180 m2
				張りコンクリート (法尻・法肩部) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	545 m2
				縦排水	7 m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm；	
				張りコンクリート 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	7 m2
				跳水防止版(B) プレキャスト蓋；	2 箇所
舗装工	式	1	727,623	水平排水層 W=300 敷設間隔5m；	23 箇所
アスファルト舗装工	式	1	727,623	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	270 m2

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区(その７)外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	270 m2
応急処理工	式	1	2,015,482		
応急処理事業工	式	1	2,015,482	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	122,300		
構造物取壊し工	式	1	122,300	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
仮設工	式	1	129,000		
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	58,777,359		
共通仮設費	式	1	10,238,056		
共通仮設費	式	1	4,020,056		
運搬費	式	1	2,044,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,336,056	六価クロム溶出試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	640,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,218,000		
純工事費	式	1	69,015,415		
現場管理費	式	1	21,951,000		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区(その 7)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	90,966,415	
一般管理費等	式	1	15,753,585	
工事価格	式	1	106,720,000	