

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（A 2）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（A 2）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	126,276,040		
橋台工	式	1	111,610,691		
作業土工	式	1	1,370,902	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	36,121,753	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				場所打杭	8 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m；	
				積込(ルーズ)	1 式
場所打杭工	式	1	28,507,314	土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				場所打杭	6 本
場所打杭工	式	1	28,507,314	杭径 1500mm 杭長(設計長) 33.5m；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
橋台躯体工	式	1	25,384,196	残土受入れ地での処理；	
				基礎材	99 m2
				再生クワッチャン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	
				均しコンクリート	100 m2
				各種 敷厚 10 c m；	
				コンクリート	204 m3

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（Ａ２）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（底版） 24-12-25(20)（高炉）一般養生 コンクリート夜間割増 無； コンクリート	261 m3
				（躯体） 各種 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋	0.39 t
				SD345 D13； 鉄筋	22.62 t
				SD345 D16～25； 鉄筋	5.11 t
				SD345 D29～32； 機械式鉄筋定着加工費	150 箇所
				呼び径 D13； 機械式鉄筋定着加工費	285 箇所
				呼び径 D16； 機械式鉄筋定着加工費	150 箇所
				呼び径 D22； アンカーボルト	14 本
				D22 L=600 HDZT77； 型枠	1 式
				一般型枠； 箱抜き（支承部）	13 m
				D150； 支保	1 式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]； 足場	1 式
				安全ネット不要； 目地板	6 m2
				瀝青繊維質目地板t=20； 水抜パイプ	1 式
				硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無； 基礎材	81 m2
橋台躯体工	式	1	20,226,526	再生クワッチャン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（A 2）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				均しコンクリート	81	m2
				各種 敷厚 10 c m ；		
				コンクリート	165	m3
				(底版)		
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				コンクリート	210	m3
				(躯体)		
				各種 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.31	t
				SD345 D13 ；		
				鉄筋	18.97	t
				SD345 D16～25 ；		
				鉄筋	1.61	t
				SD345 D29～32 ；		
				機械式鉄筋定着加工費	120	箇所
				呼び径 D13 ；		
				機械式鉄筋定着加工費	237	箇所
				呼び径 D16 ；		
				機械式鉄筋定着加工費	225	箇所
				呼び径 D19 ；		
				アンカーボルト	15	本
				D22 L=600 HDZT77 ；		
				型枠	1	式
				一般型枠 ；		
				箱抜き(支承部)	11	m
				D150 ；		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ；		
				足場	1	式
				安全ネット不要 ；		
				水抜パイプ	1	式
				硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無 ；		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（A 2）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	126,600	
構造物取壊し工	式	1	126,600	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 10 m3
応急処理工	式	1	2,489,510	
応急処理事業工	式	1	2,489,510	応急作業 1 式
仮設工	式	1	12,049,239	
土留・仮締切工	式	1	4,534,570	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m； 1 式
土留・仮締切工	式	1	7,098,736	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m； 1 式
運搬処理工	式	1	16,033	現場発生品運搬 鋼矢板； 1.5 t
交通管理工	式	1	399,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	126,276,040	
共通仮設費	式	1	18,513,488	
共通仮設費	式	1	6,328,488	
運搬費	式	1	5,084,688	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,185,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,185,000	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野橋下部工（A 2）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	144,789,528	
現場管理費	式	1	42,669,000	
工事原価	式	1	187,458,528	
一般管理費等	式	1	29,571,472	
工事価格	式	1	217,030,000	