

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎220号鶯巣地区改良（その4）外工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	345日間	自	令和 7年 2月20日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 2 0 号鶯巣地区改良（その４）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	104, 508, 220		
地盤改良工		式	1	65, 000, 500		
固結工		式	1	12, 726, 000	スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 52m 長さ(杭長) 8. 4m ；	36 本
固結工		式	1	6, 849, 700	スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 24m 長さ(杭長) 7. 12m ； スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 24m 長さ(杭長) 9. 1m ；	1 本 22 本
固結工		式	1	11, 179, 200	スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 65m 長さ(杭長) 7. 32m ； スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 65m 長さ(杭長) 9m ；	2 本 29 本
固結工		式	1	34, 245, 600	スラー攪拌 （硬質地盤対応型） セメント高炉Bバテ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11 . 3m 長さ(杭長) 9. 1m ；	114 本
橋梁床版工		式	1	13, 157, 797		
旧橋撤去工		式	1	13, 157, 797	鋼製高欄撤去 舗装版破碎 AS舗装版 ； 桁材撤去	41 m 259 m2 413 t

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その４）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単純T桁橋；	
				主桁転倒防止	12 桁
				支承縁切	26 支承
				コンクリート切断	37 m2
				ワイヤーソーイング工法；	
				床版足場	1 式
				プレートガーター・ボックスガーター；	
				防護	1 式
				コンクリート取壊し運搬処理	165 m3
				鉄筋構造物；	
				舗装版運搬処理	21 m3
				運搬距離 28 k m；	
				殻処分	21 m3
				（車道部）	
				アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				鋼製高欄；	
応急処理工	式	1	671, 530		
応急処理作業工	式	1	671, 530	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	13, 943, 096		
作業土工	式	1	1, 870, 851	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				岩塊・玉石；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				積込（ルーズ）	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	
				整地	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その４）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理；	
構造物取壊し工	式	1	11,721,968	舗装版破碎	110 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
				舗装版破碎	320 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
				コンクリート取壊し運搬処理	108 m3
運搬処理工	式	1	350,277	無筋構造物；	
				コンクリート取壊し運搬処理	394 m3
				鉄筋構造物；	
				殻運搬	53 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	11,735,297	殻処分	53 m3
				（車道部）	
				アスファルト殻；	
作業土工	式	1	337,029	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
工事用道路工	式	1	2,738,639	工事用道路盛土	1 式
				（左岸側 設置・撤去）	
				4.0m以上；	
				工事用道路盛土	1 式
				（右岸側 設置・撤去）	
				4.0m以上；	
				敷砂利	1 式
				（設置・撤去）	
				RC-40 敷厚 100mm ；	
				袋詰玉石	1 式
				（設置・撤去）	
				2t用 流用品；	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その４）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮橋・仮栈橋工	式	1	499,200	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (賃料のみ)	1 式
土留・仮締切工	式	1	5,082,014	袋詰玉石 (設置・転用・撤去) 2t用 流用品；	1 式
				袋詰玉石 (設置のみ) 2t用 流用品；	1 式
仮水路工	式	1	1,118,393	プレキャストU型側溝 400×400×2000；	1 式
				暗渠排水管	1 式
				現場打ち集水桝 (700×700×700)	1 式
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
作業ヤード整備工	式	1	1,611,722	ヤード造成	1 式
交通管理工	式	1	348,300	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	104,508,220		
共通仮設費	式	1	29,665,840		
共通仮設費	式	1	19,254,840		
運搬費	式	1	17,801,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
安全費	式	1	294,140	保安全管理費	1 式
技術管理費	式	1	153,700	六価クロム溶出試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,006,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,411,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その４）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	134,174,060	
現場管理費	式	1	41,115,000	
工事原価	式	1	175,289,060	
一般管理費等	式	1	27,880,940	
工事価格	式	1	203,170,000	