

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1号橋下部工（A2）工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 7年 3月 5日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路 1 号橋下部工（A 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	79,547,343		
橋台工		式	1	77,092,216		
作業土工		式	1	811,226	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻し (裏込) 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 <

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路1号橋下部工（A2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	17.88 t
				SD345 D29～32 ; 機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16 ;	97 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D19 ;	150 箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D22 ;	184 箇所
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				箱抜き (支承部)	1 式
				足場 安全ネット不要 ;	1 式
				水抜パイプ 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無 ;	1 式
応急処理工	式	1	1,970,300		
応急処理事業工	式	1	1,970,300	応急作業	1 式
仮設工	式	1	484,827		
作業ヤード整備工	式	1	304,227	ヤード造成	1 式
交通管理工	式	1	180,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	79,547,343		
共通仮設費	式	1	13,164,800		
共通仮設費	式	1	4,502,800		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路1号橋下部工（A2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	3,626,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	818,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,662,000	
純工事費	式	1	92,712,143	
現場管理費	式	1	29,111,000	
工事原価	式	1	121,823,143	
一般管理費等	式	1	20,346,857	
工事価格	式	1	142,170,000	