

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 橋上部工工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	P C 橋工事	
3) 工 期	331日間	自 令和 7年 3月 6日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリート橋上部	式	1	130,918,789	
PC橋工	式	1	109,997,652	
プレキャストセグメント製作工	式	1	51,000,000	プレキャストセグメント製作 H=2000 ; 5 本
プレキャストセグメント主桁組立工	式	1	10,143,600	プレキャストセグメント主桁組立 2200kN(225t)型(12S12.7B) ; 5 本
支承工	式	1	17,510,000	ゴム支承 (A1可動支承) ホステンション方式PC単純T桁(少主桁)橋 反力 1270 kN ; 5 個
				ゴム支承 (A2固定支承) ホステンション方式PC単純T桁(少主桁)橋 反力 1270 kN ; 5 個
架設工(架設桁架設)	式	1	18,512,460	桁架設 プレキャストセグメント桁 ; 1 式
				桁架設 (夜間) プレキャストセグメント桁 ; 1 式
床版・横組工	式	1	12,831,592	鉄筋 SD345 D13 ; 0.31 t
				鉄筋 SD345 D16~25 ; 5.16 t
				鉄筋 (伸縮装置) SD345 D16~25 ; 0.02 t
				コンクリート 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ; 51 m <sup>3</sup>
				PCケーブル シングルストレートシステム 950kN(100t)(1S28.6) ; 747 m
				緊張 61 ケーブル

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				シングルストレンドシステム 950kN(100t) (1S28.6) ;
橋梁付属物工	式	1	13,498,875	
排水装置工	式	1	3,836,724	排水桝 4 箇所 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 ; 排水管 31 m (上部工排水部) VP200A ; 排水管 6 m (下部工排水部) VP200A ; 排水管 40 m (床版水抜き部) VP40A ; コンクリートアンカーボルト設置 16 本
地覆工	式	1	4,227,053	場所打地覆 67 m (壁高欄) 場所打地覆 33 m (中央分離帯) 場所打地覆 2 m (A1橋台壁高欄) 場所打地覆 0.9 m (A1橋台中央分離帯) 場所打地覆 2 m (A2橋台壁高欄) 場所打地覆 0.9 m (A2橋台中央分離帯)
橋梁用防護柵工	式	1	2,372,192	落下物等防止柵 108 m 柵高 1.1m アンカーボルト設置無 ;
銘板工	式	1	46,010	銘板 1 枚 (橋歴板) 鋳物用銅合金地金 200×300×13 ;

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 橋上部工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	3,016,896	通信管路	261	m
				VE管 径54mm ;		
				通信管路	24	m
				金属製可とう電線管 ;		
				配管配線付属品	1	式
				プルボックス設置	4	個
コンクリート橋足場等設置工	式	1	6,545,062			
橋梁足場工	式	1	4,806,702	桁下足場	1	式
				(夜間)		
				足場(側部足場)	1	式
				(夜間)		
				橋台回り足場	1	式
橋梁防護工	式	1	1,167,560	板張防護	1	式
				(夜間)		
昇降用設備工	式	1	570,800	登り栈橋	1	式
仮設工	式	1	877,200			
交通管理工	式	1	877,200	交通誘導警備員	1	式
				(夜間)		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	130,918,789			
共通仮設費	式	1	17,219,800			
共通仮設費	式	1	2,570,800			
運搬費	式	1	1,689,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	823,000			

