

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その2)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	299日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	103,539,030	
道路土工	式	1	152,320	
掘削工	式	1	48,040	積込(ルース) 200 m3 土砂 土量50,000m3未満;
残土処理工	式	1	104,280	整地 200 m3 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 200 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
地盤改良工	式	1	100,614,100	
締固め改良工	式	1	96,290,100	SAVEコンボ-サー-HA 513 本 SD杭径0.4m SD杭長0.5m/本 SCP杭径0.7m SCP杭 長20.0m/本 打設長20.5m/本;
変位緩衝孔工	式	1	4,324,000	変位緩衝孔 40 本 φ500 L=20.5m;
応急処理工	式	1	2,492,910	
応急処理作業工	式	1	2,492,910	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	150,700	
構造物取壊し工	式	1	150,700	コンクリ-ト取壊し運搬処理 10 m3 無筋構造物;
仮設工	式	1	129,000	
交通管理工	式	1	129,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,539,030	
共通仮設費	式	1	19,053,000	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路1-1工区改良(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,679,000	
運搬費	式	1	7,665,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,014,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,374,000	
純工事費	式	1	122,592,030	
現場管理費	式	1	37,893,000	
工事原価	式	1	160,485,030	
一般管理費等	式	1	25,844,970	
工事価格	式	1	186,330,000	