

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工（A1）外工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC Aランプ橋下部工（A1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	75,113,202		
道路土工	式	1	3,625,606		
掘削工	式	1	129,090	掘削	390 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	3,309,300	路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1,500 m3
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
法面整形工	式	1	187,216	法面整形(切土部)	40 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	360 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
排水構造物工	式	1	17,387,806		
作業土工	式	1	1,381,136	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻し幅1m未満；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；	
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	3,887,400	プレキャストU型側溝	330 m
				300×300×2000；	
管渠工	式	1	9,482,730	鉄筋コンクリート台付管	3 m
				φ300；	
				鉄筋コンクリート台付管	63 m
				φ1000；	
				耐圧ポリエチレン管	28 m
				φ1000；	
集水桝・マンホール工	式	1	2,636,540	現場打ち集水桝	2 箇所
				500×500×500	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間ⅠC Aランプ橋下部工（A1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 500×500×700(G)	2 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1200×1200×1500(G)	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1200×1200×1500(G)	6 箇所
舗装工	式	1	1,227,882	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	
アスファルト舗装工	式	1	1,227,882	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	414 m2 414 m2
構造物撤去工	式	1	117,400		
構造物取壊し工	式	1	117,400	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
橋台工	式	1	22,946,672		
作業土工	式	1	316,036	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満； 埋戻し (裏込) 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工 (A 1) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理；	
場所打杭工	式	1	12, 193, 069	場所打杭	4 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 19m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	10, 437, 567	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				逆T式橋台	181 m3
				7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉)；	
				鉄筋	0. 33 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	7. 02 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	4. 86 t
				SD345 D29～32；	
				機械式鉄筋定着加工費	66 箇所
				呼び径D13；	
				機械式鉄筋定着加工費	87 箇所
				呼び径D16；	
				機械式鉄筋定着加工費	122 箇所
				呼び径D19；	
				アンカーボルト	7 本
				D22 L=600 HDZT77；	
				箱抜き	1 式
				(支承部)	
				D175；	
				水抜パイプ	1 式
				硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP50 フィルター無；	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工（A 1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	2,492,910		
応急処理作業工	式	1	2,492,910	応急作業	1 式
仮設工	式	1	27,314,926		
工事用道路工	式	1	17,410,537	工事用道路盛土 （付替市道） 4.0m以上；	1 式
				工事用道路盛土 （仮橋） 4.0m以上；	1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	7,678,416	橋脚	1 式
				仮橋上部 架設；	1 式
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				仮設高欄 単管ハブ型 設置；	1 式
土留・仮締切工	式	1	311,293	H鋼杭 H300 H鋼長さ（杭長）9.5m H鋼平均打込長 9.0 3m H型鋼平均引抜長 9.03m；	1 式
				横矢板 横矢板厚さ 0.04m；	1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,514,780	ヤード造成	1 式
交通管理工	式	1	399,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	75,113,202		
共通仮設費	式	1	17,607,616		
共通仮設費	式	1	9,307,616		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路串間 I C Aランプ橋下部工（A 1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	8,468,816	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	780,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,300,000	
純工事費	式	1	92,720,818	
現場管理費	式	1	29,114,000	
工事原価	式	1	121,834,818	
一般管理費等	式	1	20,355,182	
工事価格	式	1	142,190,000	