

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事
工事地名	宮崎県都城市甲斐元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 計画課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	207日間	自	令和 6年12月 6日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	15,457,719		
舗装工	式	1	4,694,441		
舗装打換え工	式	1	2,975,910	舗装版破碎	1,140 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	
				殻運搬	46 m3
				舗装版破碎 ;	
				殻処分	46 m3
				アスファルト殻 ;	
				表層	1,140 m2
				各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	
舗装打換え工	式	1	481,645	舗装版破碎	159 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	
				殻運搬	8 m3
				舗装版破碎 ;	
				殻処分	8 m3
				アスファルト殻 ;	
				表層	159 m2
				各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	
切削オーバーレイ工	式	1	534,241	切削オーバーレイ	173 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ;	
				殻運搬(路面切削)	9 m3
				アスファルト切削殻 ;	
				殻処分	9 m3
				アスファルト殻 ;	
切削オーバーレイ工	式	1	337,796	切削オーバーレイ	106 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種 ;	
				殻運搬(路面切削)	5 m3
				アスファルト切削殻 ;	
				殻処分	5 m3
				アスファルト殻 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
特殊ブロック設置工	式	1	169,840	特殊ブロック設置 視覚障害者誘導点字タイル 300mm×600mm；	11	m
アスファルト舗装工	式	1	83,517	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5；	21 21	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	18,450	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 基層(歩道部) 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5； 表層(歩道部) 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5；	2 2 2 2	m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	93,042	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm； 上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5； 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5； 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ギャップ ASお	6 6 6 6 6	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					°リマ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り) ;	
道路附属施設工		式	1	7,687,477		
作業土工		式	1	89,535	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し(ルース) ;	
配管・配線工		式	1	2,590,442	地中配管	131 m
					PV管 径 50mm ;	
					地中配線	297 m
					CVケーブル(600V架橋°リケブ°ル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ;	
					屋外配管	78 m
					厚鋼電線管 径 54mm ;	
					埋設標識シート敷設	80 m
					保護砂	6 m3
					呼び線(リト°線)	131 m
					ダクトスリーブ	15 個
					PV管 φ50用 ;	
照明工		式	1	5,007,500	照明柱	5 基
					(S1(単独柱))	
					高さ:GL8〜12m重量:350kg以下 ;	
					照明柱	1 基
					(S2(多目的柱))	
					高さ:GL8〜12m重量:350kg超1,000kg以下 ;	
					照明器具設置	6 台
					LED器具 KCE100-2 ;	
構造物撤去工		式	1	408,301		
道路附属物撤去工		式	1	157,590	道路照明柱撤去	9 基

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	148,009	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	21	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	2	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	6	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	0.2	m3
運搬処理工	式	1	102,702	殻運搬 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 (歩道部) アスファルト殻；	1	m3
				殻処分 (車道部) アスファルト殻；	0.9	m3
				現場発生品運搬 道路照明柱；	1	式
仮設工	式	1	2,667,500			
交通管理工	式	1	2,667,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	15,457,719			
共通仮設費	式	1	3,856,800			
共通仮設費	式	1	725,800			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	98,800	全国道路施設点検データベース登録費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	485,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,131,000	
純工事費	式	1	19,314,519	
現場管理費	式	1	8,343,000	
工事原価	式	1	65,671,974	
一般管理費等	式	1	11,018,026	
工事価格	式	1	76,690,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	13,410,467		
舗装工	式	1	8,039,389		
切削オーバーレイ工	式	1	2,796,576	切削オーバーレイ	796 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；	
				殻運搬(路面切削)	40 m3
				アスファルト切削殻；	
				殻処分	40 m3
				アスファルト殻；	
薄層カー舗装工	式	1	5,242,813	薄層カー舗装	393 m2
				赤褐色 RPN-301；	
				薄層カー舗装	286 m2
				赤褐色 RPN-303；	
防護柵工	式	1	319,936		
路側防護柵工	式	1	319,936	ガードレール	17 m
				塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	
				ガードレール部材設置	5 m
				直ビーム 塗装品 Gr-B-4E；	
				ガードレール部材設置	2 m
				直ビーム 塗装品 Gr-B-2E；	
標識工	式	1	255,160		
小型標識工	式	1	255,160	標識板	6 枚
				(警戒 720×720)	
				2.0m2未満；	
				標識板	1 枚
				(補助 200×600)	
				2.0m2未満；	
区画線工	式	1	3,203,054		
区画線工	式	1	3,203,054	溶融式区画線	3,260 m
				(白)	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (黄) 1,440 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (黄) 210 m 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白) 220 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白) 30 m 熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白) 470 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (白) 240 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	
構造物撤去工	式	1	57,098		
防護柵撤去工	式	1	28,413	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 17 m 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 7 m	
標識撤去工	式	1	19,894	標識撤去 6 基 (警戒 720×720) 標識撤去 1 基 (補助 200×600)	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	8,791	現場発生品運搬 ガードレール, 標識 ; 1 式
仮設工	式	1	1,535,830	
交通管理工	式	1	80,830	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	1,455,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	13,410,467	
共通仮設費	式	1	3,136,000	
共通仮設費	式	1	338,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	196,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,798,000	
純工事費	式	1	16,546,467	
現場管理費	式	1	7,353,000	
工事原価	式	1	23,899,467	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	7,461,988			
舗装工		式	1	5,222,630			
切削オーバーレイ工		式	1	3,380,178	切削オーバーレイ	1,020	m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；		
					殻運搬(路面切削)	51	m3
					アスファルト切削殻；		
薄層カラー舗装工		式	1	1,842,452	殻処分	51	m3
					アスファルト殻；		
					薄層カラー舗装	92	m2
					赤褐色 RPN-301；		
薄層カラー舗装工		式	1	1,842,452	薄層カラー舗装	119	m2
					緑 RPN-301；		
防護柵工		式	1	335,172			
路側防護柵工		式	1	194,400	ガードレール	12	m
					塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；		
路側防護柵工		式	1	60,300	ガードパイプ	18	m
					Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；		
防止柵工		式	1	80,472	転落(横断)防止柵	3	m
					柵高 1.1m ベースプレート固定；		
区画線工		式	1	1,176,942			
区画線工		式	1	1,176,942	溶融式区画線	550	m
					(白)		
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					；		
					溶融式区画線	270	m
					(黄)		
溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		式	1	1,176,942	；		
					溶融式区画線	390	m
					(白)		

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					熔融式区画線	200 m
					(白)	
					熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					熔融式区画線	290 m
					(白)	
					熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
					排水性舗装無；	
構造物撤去工		式	1	40,164		
防護柵撤去工		式	1	16,716	防護柵撤去(ガードレール) 12 m	
防護柵撤去工		式	1	19,224	防護柵撤去(ガードパイプ) 18 m	
運搬処理工		式	1	3,216	現場発生品運搬 1 式	
					ガードレール, 転落(横断)防止柵；	
運搬処理工		式	1	1,008	現場発生品運搬 1 式	
					ガードパイプ；	
仮設工		式	1	687,080		
交通管理工		式	1	80,830	交通誘導警備員 1 式	
交通管理工		式	1	606,250	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	7,461,988		
共通仮設費		式	1	2,021,000		
共通仮設費		式	1	263,000		
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式	

積算内訳書

工事名	令和6年度甲斐元地区外環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	121,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,758,000	
純工事費	式	1	9,482,988	
現場管理費	式	1	4,632,000	
工事原価	式	1	14,114,988	