

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮崎海岸施設保全工事
工事地名	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎海岸施設保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防・護岸		式	1	69,298,126			
海岸土工		式	1	8,061,235			
養浜工		式	1	8,061,235	養浜（採取土） [動物園東]	3,600	m3
根固め工		式	1	191,000			
根固めブロック工		式	1	191,000	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材；	10	袋
護岸工		式	1	39,340,618			
作業土工		式	1	66,822	基面整正	1	式
埋設護岸補修工		式	1	39,273,796	中詰土 (サントパック) 土砂；	1,320	m3
					中詰土 (根固めサントパック) 土砂；	200	m3
					サントパック L=20m/袋；	13	袋
					根固めサントパック L=20m/袋；	2	袋
					吸出し防止材 吸出し防止材（港湾用防砂シート）厚さ：t=0.4 7mm以上；	170	m2
					舗装工		式
舗装準備工		式	1	40,527	不陸整正 補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 29mm以上34mm 未満；	190	m2
アスファルト舗装工		式	1	483,816	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	190	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎海岸施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				.0m以下； 敷砂利 RC-40 敷厚 200mm；	190 m2
応急処理工	式	1	14,901,014		
応急処理作業工	式	1	14,901,014	土のう (大型土のう) 耐候性大型土のう(2.0t用)； 土のう (大型土のう) 撤去； 土のう (大型土のう) 再設置； 応急作業	1 式 1 式 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	43,230		
構造物取壊し工	式	1	17,958	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	1 式 80 m2
運搬処理工	式	1	25,272	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	4 m3 4 m3
仮設工	式	1	1,450,442		
仮設道路工	式	1	238,680	敷砂利 RC-40 敷厚 200mm；	1 式
工事用道路工	式	1	782,102	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； ガードケーブル(撤去・再設置) 中間支柱 N=2本 L=18.0m /箇所；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎海岸施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	429,660	交通誘導警備員 1 式
巡視・巡回工	式	1	4,786,244	
海岸巡回工	式	1	4,786,244	海岸巡回 64 日 海岸巡回員・海岸運行員(平日) ; 直接経費 1 式
直接工事費	式	1	69,298,126	
共通仮設費	式	1	7,179,025	
共通仮設費	式	1	1,677,025	
運搬費	式	1	945,025	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	732,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,502,000	
純工事費	式	1	76,477,151	
現場管理費	式	1	18,193,000	
工事原価	式	1	94,670,151	
一般管理費等	式	1	16,339,849	
工事価格	式	1	111,010,000	