

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大淀川上流部河道掘削外維持管理工事
工事地名	宮崎県都城市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	325日間	自	令和 6年 5月11日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川上流部河道掘削外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,764,330	
河川土工	式	1	28,878,300	
掘削工	式	1	2,517,300	掘削 9,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	26,361,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
堤防養生工	式	1	9,388,960	
伐木除根工	式	1	9,388,960	伐木・伐竹(複合) 12,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 540 m3 処分費 310 t
樋門・樋管本体工	式	1	6,212,512	
本体工	式	1	3,106,256	本体 1 箇所
本体工	式	1	3,106,256	本体 1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,045,510	
構造物取壊し工	式	1	1,490,415	舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 15cm以下； コンクリート取壊し運搬処理 43 m3 鉄筋構造物； コンクリート取壊し運搬処理 38 m3 無筋構造物；
構造物取壊し工	式	1	1,555,095	舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 15cm以下； コンクリート取壊し運搬処理 43 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度大淀川上流部河道掘削外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋構造物； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 38 m3
応急処理工	式	1	4,366,708	
応急処理事業工	式	1	4,366,708	応急作業 1 式
仮設工	式	1	872,340	
交通管理工	式	1	872,340	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,764,330	
共通仮設費	式	1	4,948,000	
共通仮設費	式	1	556,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	556,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,392,000	
純工事費	式	1	57,712,330	
現場管理費	式	1	16,900,000	
工事原価	式	1	74,612,330	
一般管理費等	式	1	12,877,670	
工事価格	式	1	87,490,000	