

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度本庄地区河道掘削外維持管理工事
工事地名	宮崎県宮崎市、東諸県郡国富町・綾町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	320日間	自	令和 6年 5月16日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河道掘削外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,071,860	
河川土工	式	1	31,197,750	
掘削工	式	1	2,097,750	掘削 7,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	29,100,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
堤防養生工	式	1	5,988,240	
伐木除根工	式	1	5,988,240	伐木・伐竹(複合) 8,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 360 m3 処分費 200 t
樋門・樋管本体工	式	1	3,170,035	
本体工	式	1	3,170,035	本体 1 箇所
構造物撤去工	式	1	1,467,145	
構造物取壊し工	式	1	1,467,145	舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 15cm以下； コンクリート取壊し運搬処理 43 m3 鉄筋構造物； コンクリート取壊し運搬処理 38 m3 無筋構造物；
応急処理工	式	1	6,519,570	
応急処理作業工	式	1	6,519,570	応急作業 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河道掘削外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	729,120	
交通管理工	式	1	729,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,071,860	
共通仮設費	式	1	5,134,000	
共通仮設費	式	1	898,000	
技術管理費	式	1	362,000	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	536,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,236,000	
純工事費	式	1	54,205,860	
現場管理費	式	1	16,314,000	
工事原価	式	1	70,519,860	
一般管理費等	式	1	12,410,140	
工事価格	式	1	82,930,000	