

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度本庄地区河川環境整備工事
工事地名	宮崎県東諸県郡国富町塚原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	172日間	自	令和 6年10月11日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河川環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	44,918,108	
河川土工	式	1	11,417,768	
掘削工	式	1	1,212,490	掘削 3,700 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	493,470	路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満；
				路体(築堤)盛土 90 m3 2.5m以上4.0m未満；
				路体(築堤)盛土 230 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	110,032	法面整形(盛土部) 260 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	9,601,776	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	14,689,153	
作業土工	式	1	100,575	床掘り(掘削) 1 式 土砂；
				床掘り 1 式 土砂；
				埋戻し 1 式 埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	式	1	221,669	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
階段工	式	1	2,874,619	プレキャスト階段 48 m2 2割勾配；
				裏込材 11 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河川環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生クラッシュラン RC-40 ;		
				胴込・裏込コンクリート	13	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				プレキャスト小口止ブロック	34	m
				幅 30 c m 高さ 65 c m ;		
				現場打基礎コンクリート	15	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,520,290	18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				平ブロック張	68	m2
				t=100 ;		
				現場打天端コンクリート	4	m3
				(肩止コンクリート)		
				18-8-40(高炉) ;		
植生工	式	1	9,972,000	張芝	6,000	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
付帯道路工	式	1	17,795,190			
作業土工	式	1	524,513	床掘り(掘削)	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
残土処理工	式	1	1,767,520	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,897,657	下層路盤(車道・路肩部)	566	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	140	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 50mm ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河川環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	706	m2
コンクリート舗装工	式	1	5,728,116	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	910	m2
				コンクリート舗装 18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 150mm；	910	m2
				簡易舗装 スラグ系舗装 厚10cm；	2,660	m2
縁石工	式	1	6,244,942	地先境界ブロック C種(150×150×600)；	278	m
				横帯コンクリート 歩車道境界ブロック有り 18-8-40(高炉)；	114	m
				横帯コンクリート 歩車道境界ブロック無し 18-8-40(高炉)；	121	m
				舗装止コンクリート 18-8-25(20)(高炉)；	70	m
堤防養生工	式	1	525,797			
作業土工	式	1	195,187	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
防竹工	式	1	330,610	防竹材 幅1.5m 垂直；	70	m
仮設工	式	1	490,200			
交通管理工	式	1	490,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,918,108			
共通仮設費	式	1	4,849,700			
共通仮設費	式	1	883,700			

積算内訳書

工事名	令和6年度本庄地区河川環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	362, 700	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	521, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 966, 000	
純工事費	式	1	49, 767, 808	
現場管理費	式	1	15, 301, 000	
工事原価	式	1	65, 068, 808	
一般管理費等	式	1	11, 701, 192	
工事価格	式	1	76, 770, 000	