

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	40,353,225	
河川土工	式	1	401,428	
掘削工	式	1	16,890	掘削 50 m3
盛土工	式	1	261,038	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	21,935	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	101,565	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	36,719,579	
堤防除草工	式	1	15,760,273	堤防除草(複合) 17,700 m2 肩掛式(カット径255mm) 梱包無し タンポトラック(オンロー ト・デューセル・2t積級) 無し； 堤防除草(複合) 6,900 m2 肩掛式(カット径255mm) 梱包無し タンポトラック(オンロー ト・デューセル・2t積級) 有り； 堤防除草(複合) 346,000 m2 ハンドカイト式(刈幅150cm) 梱包無し タンポトラック(オンロート・デューセル・2t積級)； 運搬(堤防除草) 24,500 m2 タンポトラック(オンロート・デューセル・2t積級) 梱包無し 無し 11.0km以下 全ての費用； 運搬(堤防除草) 346,000 m2 タンポトラック(オンロート・デューセル・2t積級) 梱包無し

積算内訳書

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無し 13.0km以下 全ての費用；	
堤防除草工	式	1	20,959,306	堤防除草(複合)	19,900 m2
				肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 無し；	
				堤防除草(複合)	7,000 m2
				肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 有り；	
				堤防除草(複合)	472,000 m2
				ハンドガイト式(刈幅150cm) 梱包無し タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)；	
				運搬(堤防除草)	26,800 m2
				タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し	
				無し 11.0km以下 全ての費用；	
				運搬(堤防除草)	472,000 m2
				タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し	
				無し 13.0km以下 全ての費用；	
堤防養生工	式	1	178,422		
法面補修工	式	1	123,840	土のう	200 袋
伐木除根工	式	1	54,582	伐木・伐竹(複合)	100 m2
				伐竹；	
				伐木伐竹運搬	2 m3
				処分費	1 t
法覆護岸工	式	1	526,143		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	393,043	現場打基礎コンクリート	5 m
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m；	
				コンクリート(間知)ブロック積	10 m2
				粗面 控え350；	
				胴込・裏込材(碎石)	2 m3
				再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	1 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	133,100	張芝	50 m2
根固め工	式	1	305,270	張芝工 100m2未満；	
根固めブロック工	式	1	305,270	消波根固めブロック製作	5 個
				無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2 t ；	
				根固めブロック据付	5 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入	
				無；	
				消波根固めブロック運搬	5 個
				2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下	
				；	
				袋詰玉石	5 袋
				2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	
路面補修工	式	1	62,963		
舗装打換え工	式	1	33,621	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 舗装厚 40mm ；	
				舗装版破碎	10 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	
				殻運搬	0.4 m3
				舗装版破碎；	
				殻処分	0.4 m3
				アスファルト殻；	
				表層	10 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
アスファルト舗装工	式	1	29,342	下層路盤(車道・路肩部)	10 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				表層(車道・路肩部)	10 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3	
				.0m以下；	

積算内訳書

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	28,311	
境界杭工	式	1	5,041	境界杭 1 本 手間のみ 根巻き基礎無し；
付属物設置工	式	1	23,270	車止めポスト 1 本 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm(ステンレス)；
清掃工	式	1	132,530	
塵芥処理工	式	1	132,530	散在塵芥処理 1,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 25 m3 不法投棄処理 1 式
応急処理工	式	1	1,919,559	
応急処理作業工	式	1	220,989	応急作業 1 式
水位・流量観測所整備工	式	1	1,698,570	水位・流量観測所整備 1 式
構造物撤去工	式	1	11,420	
構造物取壊し工	式	1	11,420	コンクリート取壊し運搬処理 1 m3 無筋構造物；
仮設工	式	1	67,600	
交通管理工	式	1	67,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,353,225	
共通仮設費	式	1	2,917,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,917,000	
純工事費	式	1	43,270,225	

積算内訳書

工事名	令和7年度高岡地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	14,114,000	
工事原価	式	1	57,384,225	
一般管理費等	式	1	10,515,775	
工事価格	式	1	67,900,000	