

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度都城下流地区河川維持管理工事
工事地名	宮崎県都城市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度都城下流地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	54,955,058		
河川土工	式	1	401,428		
掘削工	式	1	16,890	掘削	50 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	261,038	路体(築堤)盛土	100 m3
				4.0m以上；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	21,935	法面整形(盛土部)	50 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	101,565	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
除草工	式	1	52,304,552		
堤防除草工	式	1	18,920,014	堤防除草(複合)	54,300 m2
				肩掛式(カット径255mm) 梱包無し タンクトラック(オンロー ト・ディゼル・2t積級) 無し；	
				堤防除草(複合)	331,000 m2
				ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し タンクトラック(オンロート・ディゼル・2t積級)；	
				運搬(堤防除草)	386,000 m2
				タンクトラック(オンロート・ディゼル・2t積級) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用；	
堤防除草工	式	1	33,384,538	堤防除草(複合)	88,600 m2
				肩掛式(カット径255mm) 梱包無し タンクトラック(オンロー ト・ディゼル・2t積級) 無し；	
				堤防除草(複合)	598,000 m2
				ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し タンクトラック(	

積算内訳書

工事名	令和7年度都城下流地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				オンロード・ディーゼル・2t積級) ; 運搬(堤防除草) タンポトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用 ;	687,000 m2
堤防養生工	式	1	177,664		
法面補修工	式	1	123,840	土のう	200 袋
伐木除根工	式	1	53,824	伐木・伐竹(複合) 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 処分費	100 m2 2 m3 1 t
法覆護岸工	式	1	516,669		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	383,569	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え350 ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	5 m 10 m2 2 m3 1 m3
植生工	式	1	133,100	張芝 張芝工 100m2未満 ;	50 m2
根固め工	式	1	292,570		
根固めブロック工	式	1	292,570	消波根固めブロック製作 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下 ;	5 個 5 個 5 個

積算内訳書

工事名	令和7年度都城下流地区河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	5 袋
路面補修工	式	1	61,995		
舗装打換え工	式	1	32,765	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 アスファルト殻； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	1 式 10 m2 0.4 m3 0.4 m3 10 m2
アスファルト舗装工	式	1	29,230	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	10 m2 10 m2
付属物設置工	式	1	28,311		
境界杭工	式	1	5,041	境界杭 手間のみ 根巻き基礎無し；	1 本
付属物設置工	式	1	23,270	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm(ステンレス)；	1 本
清掃工	式	1	132,530		
塵芥処理工	式	1	132,530	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 不法投棄処理	1,000 m2 25 m3 1 式
応急処理工	式	1	959,239		

積算内訳書

工事名	令和7年度都城下流地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	220,989	応急作業 1 式
水位・流量観測所整備工	式	1	738,250	水位・流量観測所整備 1 式
構造物撤去工	式	1	12,500	
構造物取壊し工	式	1	12,500	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 1 m3
仮設工	式	1	67,600	
交通管理工	式	1	67,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,955,058	
共通仮設費	式	1	3,885,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,885,000	
純工事費	式	1	58,840,058	
現場管理費	式	1	18,640,000	
工事原価	式	1	77,480,058	
一般管理費等	式	1	13,699,942	
工事価格	式	1	91,180,000	