

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	都城国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	61,069,051		
巡視・巡回工		式	1	18,669,970		
道路巡回工		式	1	10,469,450	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	158 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	209 日
					直接経費	1 式
道路巡回工		式	1	7,903,300	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	262 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	313 日
					道路巡回 休日 道路巡回員 休日；	52 日
					道路巡回 休日 道路巡回運行員 休日；	52 日
道路巡回工		式	1	297,220	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	11 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	11 日
道路清掃工		式	1	2,449,682		
路面清掃工		式	1	1,229,282	路面清掃(機械) 機械清掃 清掃車貸与；	154.2 km
運搬処理工		式	1	1,220,400	污泥处理 路面污泥処分 運搬距離 60km以下；	45 t
除草工		式	1	11,486,919		
道路除草工		式	1	11,447,200	除草 人力；	16,000 m2
					除草 肩掛け式；	60,000 m2
					除草	4,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	80,000 80,000	m2 m2
道路除草工	式	1	39,719	除草 人力； 除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	100 100 100 300 300	m2 m2 m2 m2 m2
応急処理工	式	1	23,829,600			
応急処理解業工	式	1	23,829,600	軽作業	1	式
仮設工	式	1	4,632,880			
交通管理工	式	1	4,632,880	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 1	式 式
道路修繕	式	1	16,678,127			
舗装工	式	1	9,430,540			
切削オーバーレイ工	式	1	8,955,040	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)； 殻運搬(路面切削) アスファルト； 殻処分 アスファルト殻；	3,200 160 160	m2 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装補修工	式	1	301,200	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000 m
アスファルト舗装補修工	式	1	174,300	パッチング 加熱合材；	5 t
排水構造物工	式	1	168,021		
側溝工	式	1	168,021	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 m 17 枚
防護柵工	式	1	132,700		
防止柵工	式	1	132,700	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10 m
区画線工	式	1	318,800		
区画線工	式	1	318,800	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000 m
道路付属施設工	式	1	244,900		
道路付属物工	式	1	244,900	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	21,200		
構造物取壊し工	式	1	21,200	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 m3
防草対策工	式	1	43,156		
防草コンクリート	式	1	43,156	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
災害応急対応工	式	1	5,105,450	
災害等緊急応急処理工	式	1	5,105,450	軽作業 1 式
仮設工	式	1	1,213,360	
交通管理工	式	1	1,213,360	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	77,747,178	
共通仮設費	式	1	7,254,000	
共通仮設費	式	1	125,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,129,000	
純工事費	式	1	85,001,178	
現場管理費	式	1	34,436,000	
工事原価	式	1	119,437,178	
一般管理費等	式	1	19,992,822	
工事価格	式	1	139,430,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	都城国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	61,014,351		
巡視・巡回工		式	1	18,615,270		
道路巡回工		式	1	10,414,750	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	157 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	208 日
					直接経費	1 式
道路巡回工		式	1	7,903,300	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	262 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	313 日
					道路巡回 休日 道路巡回員 休日；	52 日
					道路巡回 休日 道路巡回運行員 休日；	52 日
道路巡回工		式	1	297,220	道路巡回 平日 道路巡回員 平日；	11 日
					道路巡回 平日 道路巡回運行員 平日；	11 日
道路清掃工		式	1	2,449,682		
路面清掃工		式	1	1,229,282	路面清掃(機械) 機械清掃 清掃車貸与；	154.2 km
運搬処理工		式	1	1,220,400	污泥处理 路面污泥処分 運搬距離 60km以下；	45 t
除草工		式	1	11,486,919		
道路除草工		式	1	11,447,200	除草 人力；	16,000 m2
					除草 肩掛け式；	60,000 m2
					除草	4,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度都城地区道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	80,000 80,000	m2 m2
道路除草工	式	1	39,719	除草 人力； 除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイド式； 集草 積込運搬 運搬距離 20.0km；	100 100 100 300 300	m2 m2 m2 m2 m2
応急処理工	式	1	23,829,600			
応急処理解業工	式	1	23,829,600	軽作業	1	式
仮設工	式	1	4,632,880			
交通管理工	式	1	4,632,880	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 1	式 式
道路修繕	式	1	24,457,102			
舗装工	式	1	16,986,355			
切削オーバーレイ工	式	1	16,510,855	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20)； 殻運搬(路面切削) アスファルト； 殻処分 アスファルト殻；	5,900 295 295	m2 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装補修工	式	1	301,200	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000 m
アスファルト舗装補修工	式	1	174,300	パッチング 加熱合材；	5 t
排水構造物工	式	1	168,021		
側溝工	式	1	168,021	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 m 17 枚
防護柵工	式	1	132,700		
防止柵工	式	1	132,700	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10 m
区画線工	式	1	541,960		
区画線工	式	1	541,960	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,700 m
道路付属施設工	式	1	244,900		
道路付属物工	式	1	244,900	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	21,200		
構造物取壊し工	式	1	21,200	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 m3
防草対策工	式	1	43,156		
防草コンクリート	式	1	43,156	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度都城地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
災害応急対応工	式	1	5,105,450		
災害等緊急応急処理工	式	1	5,105,450	軽作業	1 式
仮設工	式	1	1,213,360		
交通管理工	式	1	1,213,360	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	85,471,453		
共通仮設費	式	1	7,760,800		
共通仮設費	式	1	183,800		
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,577,000		
純工事費	式	1	93,232,253		
現場管理費	式	1	37,186,000		
工事原価	式	1	130,418,253		
一般管理費等	式	1	21,581,747		
工事価格	式	1	152,000,000		