

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	日南国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	57,989,469			
巡視・巡回工		式	1	31,476,760			
道路巡回工		式	1	12,111,600	道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回運行員 平日 （土、祝祭日含む）； 直接経費	183 209 1	日 日 式
道路巡回工		式	1	19,365,160	道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回運行員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 日曜日 道路巡回員 日曜日； 道路巡回 日曜日 道路巡回運行員 日曜日；	287 313 52 52	日 日 日 日
道路清掃工		式	1	2,701,893			
路面清掃工		式	1	1,454,373	路面清掃(機械) 機械清掃 清掃車貸与；	159	km
運搬処理工		式	1	1,247,520	汚泥処理 路面汚泥処分 運搬距離 60km以下；	46	t
除草工		式	1	4,900,216			
道路除草工		式	1	4,900,216	除草 肩掛け式； 集草 積込運搬 日南地区	36,100 36,100 26,700	m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				運搬距離 8.6km ; 積込運搬 串間地区 運搬距離 20.5km ; 除草処分 日南地区 剪定屑・草屑 ; 除草処分 串間地区 剪定屑・草屑 ;	9,400 26,700 9,400	m2 m2 m2
応急処理工	式	1	12,661,350			
応急処理事業工	式	1	12,661,350	軽作業	1	式
仮設工	式	1	6,249,250			
交通管理工	式	1	4,166,250	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	2,083,000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕	式	1	22,942,037			
道路土工	式	1	737,100			
法面整形工	式	1	737,100	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 ;	210	m2
舗装工	式	1	9,287,850			
切削オーバーレイ工	式	1	8,807,850	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト ; 殻処分	3,000 150 150	m2 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				アスファルト殻；		
コンクリート舗装補修工	式	1	301,200	舗装版目地補修 ブローンアスファルト；	1,000	m
アスファルト舗装補修工	式	1	178,800	パッチング 加熱合材；	5	t
排水構造物工	式	1	168,021			
側溝工	式	1	168,021	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 17	m 枚
防護柵工	式	1	207,560			
路側防護柵工	式	1	74,860	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	76	m
防止柵工	式	1	132,700	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10	m
区画線工	式	1	318,800			
区画線工	式	1	318,800	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000	m
道路付属施設工	式	1	244,900			
道路付属物工	式	1	244,900	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10	本
法面工	式	1	1,972,217			
法面吹付工	式	1	1,972,217	モルタル吹付 普通セメント 厚8cm；	211	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	940,163	
防護柵撤去工	式	1	50,540	防護柵撤去(ガードパイプ) 76 m
構造物取壊し工	式	1	20,450	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物； 1 m3
構造物取壊し工	式	1	576,450	吹付法面取壊し 210 m2 集積積込有 人力施工；
運搬処理工	式	1	292,723	殻運搬 17 m3 モルタル殻(ラス入り)；
				殻処分 17 m3 モルタル殻(ラス入り)；
防草対策工	式	1	44,366	
防草コンクリート	式	1	44,366	張りコンクリート 10 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
災害応急対応工	式	1	3,965,210	
災害等緊急応急処理工	式	1	3,965,210	軽作業 1 式
仮設工	式	1	5,055,850	
交通管理工	式	1	3,806,050	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	1,249,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	80,931,506	
共通仮設費	式	1	7,445,000	
共通仮設費	式	1	125,000	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,320,000	
純工事費	式	1	88,376,506	
現場管理費	式	1	35,595,000	
工事原価	式	1	123,971,506	
一般管理費等	式	1	20,648,494	
工事価格	式	1	144,620,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	日南国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	59,431,969			
巡視・巡回工		式	1	31,422,060			
道路巡回工		式	1	12,056,900	道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回運行員 平日 （土、祝祭日含む）； 直接経費	182 208 1	日 日 式
道路巡回工		式	1	19,365,160	道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 平日 （土、祝祭日含む） 道路巡回運行員 平日 （土、祝祭日含む）； 道路巡回 日曜日 道路巡回員 日曜日； 道路巡回 日曜日 道路巡回運行員 日曜日；	287 313 52 52	日 日 日 日
道路清掃工		式	1	2,701,893			
路面清掃工		式	1	1,454,373	路面清掃(機械) 機械清掃 清掃車貸与；	159	km
運搬処理工		式	1	1,247,520	污泥処理 路面污泥処分 運搬距離 60km以下；	46	t
除草工		式	1	4,900,216			
道路除草工		式	1	4,900,216	除草 肩掛け式； 集草 積込運搬 日南地区	36,100 36,100 26,700	m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度日南地区道路維持補修工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					運搬距離 8. 6km ； 積込運搬	9, 400	m2
					串間地区 運搬距離 20. 5km ； 除草処分	26, 700	m2
					日南地区 剪定屑・草屑 ； 除草処分	9, 400	m2
					串間地区 剪定屑・草屑 ；		
応急処理工		式	1	12, 769, 800			
応急処理事業工		式	1	12, 769, 800	軽作業	1	式
仮設工		式	1	7, 638, 000			
交通管理工		式	1	5, 555, 000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工		式	1	2, 083, 000	交通誘導警備員	1	式
道路修繕		式	1	21, 460, 107			
舗装工		式	1	9, 287, 850			
切削オーバーレイ工		式	1	8, 807, 850	切削オーバーレイ	3, 000	m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ； 殻運搬(路面切削)	150	m3
					アスファルト ； 殻処分	150	m3
					アスファルト殻 ；		
コンクリート舗装補修工		式	1	301, 200	舗装版目地補修 ブローンアスファルト ；	1, 000	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
アスファルト舗装補修工	式	1	178,800	パッチング 加熱合材；	5 t
排水構造物工	式	1	168,021		
側溝工	式	1	168,021	プレキャストU型側溝 300×300×600； 側溝蓋 300 40×6×60；	10 m 17 枚
防護柵工	式	1	132,700		
防止柵工	式	1	132,700	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	10 m
区画線工	式	1	318,800		
区画線工	式	1	318,800	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,000 m
道路付属施設工	式	1	244,900		
道路付属物工	式	1	244,900	車線分離標 φ80 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30 本未満；	10 本
構造物撤去工	式	1	20,450		
構造物取壊し工	式	1	20,450	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	1 m3
防草対策工	式	1	44,366		
防草コンクリート	式	1	44,366	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	10 m2
災害応急対応工	式	1	4,993,770		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度日南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
災害等緊急応急処理工	式	1	4,993,770	軽作業	1 式
仮設工	式	1	6,249,250		
交通管理工	式	1	4,166,250	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	2,083,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	80,892,076		
共通仮設費	式	1	7,500,800		
共通仮設費	式	1	183,800		
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,317,000		
純工事費	式	1	88,392,876		
現場管理費	式	1	35,602,000		
工事原価	式	1	123,994,876		
一般管理費等	式	1	20,655,124		
工事価格	式	1	144,650,000		