

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字熊野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	238日間	自	令和 6年 7月20日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	122,691	
工場製作工	式	1	122,691	
桁補強材製作工	式	1	41,811	製作加工 0.06 t PL SM490YB 6<t≤25 ; 製作加工 0.003 t PL SM490YA 6<t≤25 ; 製作加工 0.04 t PL SS400 6<t<12 ; 製作加工 0.006 t L SS400 100×100×10 ; ボルト・ナット 35 組 TCB S10T M22×75 ; ボルト・ナット 14 組 TCB S10T M22×70 ; ボルト・ナット 33 組 TCB S10T M22×55 ; ボルト・ナット 11 組 HTB F10T M22×60 ;
工場塗装工	式	1	5,128	前処理 2 m2 ジンクリッチプライマー ;
製作費	式	1	75,752	製作直接労務費 1 式
間接労務費	式	1	30,090	
工場純工事費	式	1	152,781	
工場管理費	式	1	36,277	
（工場製作原価）	式	1	189,058	
橋梁保全工事	式	1	84,548,863	

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場製品輸送工		式	1	2,167		
輸送工		式	1	2,167	輸送	0.11 t
舗装工		式	1	2,651,392		
路面切削工		式	1	348,895	路面切削	447 m2
					全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無；	
					殻運搬(路面切削)	31 m3
					アスファルト切削殻；	
殻処分					31 m3	
					アスファルト殻；	
橋面防水工		式	1	1,083,528	橋面防水	447 m2
舗装打換え工		式	1	1,218,969	基層	447 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 3.0m超；	
					表層	447 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 3.0m超；	
区画線工		式	1	37,022		
区画線工		式	1	37,022	溶融式区画線	89 m
					(白)	
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
溶融式区画線					22 m	
					(白)	
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
橋梁床版工		式	1	18,310,984		
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1	18,310,984	剥落防止シート撤去	264 m2
					下地処理	264 m2
					プライマー	264 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
鋼桁工	式	1	1,474,418	不陸整正	264	m2
				炭素繊維シート接着	527	m2
				仕上げ塗装	264	m2
鋼桁補強工	式	1	1,474,418	芯出し調整	1	m2
				鋼桁孔明	93	本
				補強部材取付	16	部材
				高力ボルト本締	93	本
				ピンテール仕上げ	82	本
				現場溶接	1	m
				金属ハテ	1	橋
				（上り線） テンプコンA相当 7.2kg/0.303m2；		
				金属ハテ	1	橋
				（下り線） テンプコンA相当 8.1kg/0.341m2；		
橋梁付属物工	式	1	10,554,277			
伸縮継手工	式	1	10,554,277	鋼・コン製伸縮装置補修 （上り線・A1） 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	11.3	m
				鋼・コン製伸縮装置補修 （上り線・A2） 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；	13.6	m
				橋梁用伸縮装置止水対策 （下り線） リフレッシュジョイント工法（REJ工法）；	20.1	m
				橋梁用伸縮装置止水対策材料費 （下り線） リフレッシュジョイント工法（REJ工法）；	1	式
				止水対策 （地覆部）	8	m
				殻運搬	2	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	0.8 m3
				アスファルト殻； 殻処分	2 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	0.8 m3
				アスファルト殻；	
橋梁補修工	式	1	7,975,614		
ひび割れ補修工	式	1	7,457,709	低圧注入工法 (上り線) 1橋当り延べ延長 354.0m エポキシ樹脂1種 エポキシ樹脂3種；	1 構造物
				低圧注入工法 (下り線) 1橋当り延べ延長 541.2m エポキシ樹脂1種 エポキシ樹脂3種；	1 構造物
断面修復工	式	1	517,905	左官工法 (上り線) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
				左官工法 (下り線) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
				人力積込 コンクリート塊；	1 式
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.07 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.07 m3
現場塗装工	式	1	32,021,426		

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	32,021,426	素地調整	950	m2
				2種 ケル （動力工具と手工具の併用）；		
				下地処理	950	m2
				EARTH COAT防錆前処理剤 500m2以上1,000m2未満；		
				下塗	950	m2
				（1層目）		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2以上1,000m2未満；		
				下塗	950	m2
				（2層目）		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2以上1,000m2未満；		
				下塗	2	m2
				（増塗）		
				ミストコート 変性 エポキシ 樹脂塗料（1層） 塗装回数 1回；		
				下塗	2	m2
				（1層目）（増塗）		
構造物撤去工	式	1	737,481	EARTH COAT防錆塗装 500m2以上1,000m2未満；		
				下塗	2	m2
				（2層目）（増塗）		
				EARTH COAT防錆塗装 500m2以上1,000m2未満；		
				中塗	950	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩		
				塗装回数 1回；		
				上塗	950	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩		
				塗装回数 1回；		
				塗膜殻運搬処分	3	t
				低濃度PCB廃棄物；		
				養生シート	1	式
構造物取壊し工	式	1	727,700	既設排水樋撤去	38	m
				PL SS400；		

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
運搬処理工	式	1	9,781	現場発生品運搬排水樋；	1 式
仮設工	式	1	10,784,082		
橋梁足場工	式	1	5,035,702	足場防護	1 式
塗膜粉塵除去工	式	1	3,822,330	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,926,050	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	84,548,863		
共通仮設費	式	1	26,837,908		
共通仮設費	式	1	13,843,908		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	12,776,508	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	846,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,994,000		
純工事費	式	1	111,386,771		
現場管理費	式	1	53,631,000		
（現場原価）	式	1	165,017,771		

積算内訳書

工事名	令和6年度中州跨道橋（上り・下り）補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	165,206,829	
一般管理費等	式	1	26,513,171	
工事価格	式	1	191,720,000	