

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮崎維持管内舗装修繕工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	198日間	自	令和 6年 8月15日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎維持管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	23,016,260				
舗装工	式	1	17,118,512				
切削オーバーレイ工	式	1	16,831,472	切削オーバーレイ	5,360	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；			
				殻運搬(路面切削)	268	m3	
				アスファルト切削廃材；			
				殻処分	268	m3	
				アスファルト殻；			
アスファルト舗装補修工	式	1	287,040	クラック処理	120	m	
				ガラス基材 W=100cm；			
区画線工	式	1	912,398				
区画線工	式	1	912,398	溶融式区画線	1,200	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			
				溶融式区画線	350	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			
				溶融式区画線	84	m	
				(白)			
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			
				溶融式区画線	160	m	
				(白)			
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm			
				排水性舗装無 白；			
道路付属施設工	式	1	3,803,800				
マンホール蓋改修工	式	1	3,803,800	電線共同溝用ステンレス製内蓋	26	箇所	
				歩道部			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				φ 600 ;
仮設工	式	1	1,181,550	
交通管理工	式	1	1,091,250	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	90,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	23,016,260	
共通仮設費	式	1	5,157,800	
共通仮設費	式	1	867,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,290,000	
純工事費	式	1	28,174,060	
現場管理費	式	1	11,433,000	
工事原価	式	1	77,121,890	
一般管理費等	式	1	13,068,110	
業務委託料（測量）	式	1	190,000	
業務委託料（設計）	式	1	580,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎維持管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	22,081,830				
舗装工	式	1	20,236,907				
切削オーバーレイ工	式	1	16,247,286	切削オーバーレイ	2,790	m2	
				7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種；			
				殻運搬(路面切削)	279	m3	
				アスファルト切削廃材；			
				殻処分	279	m3	
				アスファルト殻；			
アスファルト舗装補修工	式	1	287,040	クラック処理	120	m	
				ガラス基材 W=100cm；			
薄層カラー舗装工	式	1	3,702,581	薄層カラー舗装	305	m2	
				赤褐色 RPN-301；			
				薄層カラー舗装	178	m2	
				赤褐色 RPN-303；			
区画線工	式	1	753,673				
区画線工	式	1	753,673	溶融式区画線	540	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			
				溶融式区画線	91	m	
				(黄)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				黄；			
				溶融式区画線	86	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			
				溶融式区画線	250	m	
				(白)			
				溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				白；			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
仮設工	式	1	1,091,250	180 m
交通管理工	式	1	1,091,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,081,830	
共通仮設費	式	1	4,561,000	
共通仮設費	式	1	427,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	285,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,134,000	
純工事費	式	1	26,642,830	
現場管理費	式	1	10,872,000	
工事原価	式	1	37,514,830	