

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事
工事地名	宮崎県児湯郡都農町川北字新別府下原

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 6年 8月21日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	43,398,571			
橋梁付属物工		式	1	13,889,026			
伸縮継手工		式	1	8,905,400	橋梁用伸縮装置止水対策 リフレッシュジョイント工法(REJ工法) ；	48.6	m
					橋梁用伸縮装置止水対策材料費 リフレッシュジョイント工法(REJ工法) ；	1	式
伸縮継手工		式	1	4,804,000	伸縮装置止水部補修 ゴム劣化取替工法 L=114m t=20-60mm ；	1	橋
排水施設工		式	1	3,086	排水管シール	0.2	m
地覆工		式	1	176,540	地覆防水処理 (橋台部) t=40mm ；	3	m
					地覆防水処理 (橋脚部) t=30mm ；	7	m
橋梁補修工		式	1	1,565,189			
ひび割れ補修工		式	1	249,320	低圧注入工法 (名貫橋) 25m未満 ポリウレタン樹脂3種 ；	1	構造物
					充てん工法 (側道橋) 20m未満 ；	1	構造物
断面修復工		式	1	266,099	左官工法 0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	1	構造物
					人力積込 コンクリート塊 ；	0.05	m3
					殻運搬 コンクリート殻(無筋) ；	0.05	m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	0.05	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表面被覆工	式	1	257,910	下地処理	1	橋
				プライマー塗布	1	橋
				エポキシ樹脂プライマー CC-B；		
				下塗り（パテ塗布）	1	橋
				エポキシ樹脂パテ；		
				中塗り材塗布	1	橋
				柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗；		
				上塗り材塗布	1	橋
				柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；		
遊離石灰除去工	式	1	769,370	コンクリート表面処理	6	m2
支承補修工	式	1	12,280	アンカーボルト増締	1	箇所
				M27；		
落橋防止補修工	式	1	10,210	取付ボルト再設置	1	箇所
				M20；		
根固め工	式	1	1,752,633			
土砂除去工	式	1	24,240	土砂除去	3	m2
間詰工	式	1	1,728,393	袋詰玉石	70	袋
				2t用（長期性能型）流用又は採取材；		
				コンクリート構造物取壊し	87	m3
				無筋構造物 機械施工；		
現場塗装工	式	1	7,993,358			
橋梁塗装工	式	1	5,327,184	素地調整	130	m2
				2種ケレン（動力工具と手工具の併用）；		
				下地処理	130	m2
				EARTH COART防錆前処理剤；		
				下塗（1層目）	140	m2
				EARTH COART防錆塗装；		
				下塗（2層目）	140	m2
				EARTH COART防錆塗装；		
				中塗	140	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	
				上塗	140 m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	
				塗膜殻運搬処分	0.2 t
				養生シート	130 m2
塗膜粉塵除去工	式	1	2,666,174	塗膜粉塵除去施設	1 式
				負圧集塵装置	1 式
				塗膜粉塵対策専用掃除機	1 式
仮設工	式	1	18,198,365		
足場工（名貫橋）	式	1	1,919,817	足場	1 式
				桁高1.5m以上；	
足場工（側道橋）	式	1	549,920	足場	1 式
				桁高1.5m未満；	
工事用道路工	式	1	10,694,861	敷鉄板	1 式
				22×1219×2438(mm) 設置；	
				敷鉄板	1 式
				22×1219×2438(mm) 撤去；	
				土のう	1 式
				（製作・設置）	
				購入土 設置作業半径 6m以下；	
				土のう	1 式
				（撤去）	
				設置作業半径 6m以下；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				暗渠排水管	1 式
				据付 波状管 450～600mm；	
				暗渠排水管	1 式
				撤去 波状管 450～600mm；	

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
運搬処理工	式	1	37,137	現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ500 ;	1	式
汚濁防止工	式	1	184,950	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	1,344,580	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	3,467,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,398,571			
共通仮設費	式	1	12,249,576			
共通仮設費	式	1	3,795,576			
運搬費	式	1	861,952	仮設材運搬費	1	式
安全費	式	1	2,371,824	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式
技術管理費	式	1	60,800	道路施設基本データ作成費用 全国道路施設点検データベース登録費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	501,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,454,000			
純工事費	式	1	55,648,147			
現場管理費	式	1	30,716,000			
工事原価	式	1	96,889,896			
一般管理費等	式	1	16,080,104			
工事価格	式	1	112,970,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	4,065,396		
舗装工	式	1	1,148,521		
橋面防水工	式	1	101,320	橋面防水 塗膜防水；	34 m2
舗装工	式	1	1,047,201	薄層舗装 クラック抑制アスコン 厚1.5-4.0cm；	39 m2
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 40mm；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3.7cm；	9 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 2.5cm；	25 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	5 m2
				人力積込 アスファルト塊；	1 式
				殻運搬 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
橋梁付属物工	式	1	87,621		
伸縮継手工	式	1	73,630	橋台目地設置 ポリマーセメントモルタル；	1 式
排水施設工	式	1	13,991	端部処理 (水抜きパイプ設置) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP20；	1 式
橋梁補修工	式	1	1,200,750		
ひび割れ補修工	式	1	345,100	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 40.5m；	1 構造物

積算内訳書

工事名	令和6年度名貫橋外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
遊離石灰除去工	式	1	492,400	コンクリート表面処理	4 m2
橋面鉄板補修工	式	1	363,250	キャンバー部補強 ポリマーセメントモルタル；	0.02 m3
				継目部間詰処理 ポリマーセメントモルタル；	1 式
仮設工	式	1	1,628,504		
足場工	式	1	252,754	足場 桁高1.5m未満；	1 式
交通管理工	式	1	1,375,750	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,065,396		
共通仮設費	式	1	1,686,353		
共通仮設費	式	1	85,353		
技術管理費	式	1	10,353	鉄筋探査	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	75,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,601,000		
純工事費	式	1	5,751,749		
現場管理費	式	1	4,774,000		
工事原価	式	1	10,525,749		