

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮浦地区（落石）災害復旧工事
工事地名	宮崎県日南市大字宮浦

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	142日間	自 令和 6年 8月 8日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区（落石）災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	68,118,366	
道路土工	式	1	167,150	
法面整形工	式	1	167,150	法面整形(切土部) 50 m2 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
舗装工	式	1	460,032	
アスファルト舗装工	式	1	460,032	下層路盤（歩道部） 12 m2 100mm 下層路盤（RC-40）日当り施工量12m2； 表層（歩道部） 12 m2 40mm 歩道 再生As（13）日当り施工量12m2；
防護柵工	式	1	894,370	
路側防護柵工	式	1	626,710	ガードレール 21 m メッキ品 Gr-A-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無；
防止柵工	式	1	267,660	転落(横断)防止柵 18 m 柵高 1.1m 土中建込；
法面工	式	1	4,982,100	
法面吹付工	式	1	3,384,200	仮設用モルタル吹付（H=45m以上）崩壊箇所 9 m3 〔休日昼間〕； 仮設用モルタル吹付（H=45m以上）崩壊箇所～ 既設法枠間 9 m3 〔平日昼間〕； 仮設短繊維モルタル吹付 50 m2 t=3cm；
転石破碎工	式	1	1,597,900	転石破碎（静的破碎剤使用） 19 m3
落石雪害防止工	式	1	15,328,840	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区（落石）災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落石防止網工	式	1	305,700	ロケット復旧	1 式
落石予防工	式	1	15,023,140	ロープ伏せ ワイヤーネットワーク工（3型）；	506 m2
応急処理工	式	1	12,018,784		
応急処理解業工	式	1	12,018,784	軽作業	1 式
構造物撤去工	式	1	25,140		
運搬処理工	式	1	25,140	殻運搬	3 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	3 m3
アスファルト殻；	式	1	34,241,950		
仮設工	式	1	34,241,950		
防護施設工	式	1	9,981,554	切土及び発破防護柵 無し；	1 式
運搬設備工	式	1	12,101,947	仮設モノレール運搬設備 500kg積 最大斜度45° L=400m リース6ヶ月	1 式
				；	
				資材運搬 L=400m以下；	1 式
交通管理工	式	1	1,488,000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	7,761,600	交通誘導警備員 24時間	1 式
交通管理工	式	1	2,908,849	交通誘導警備員	1,606 時間
直接工事費	式	1	68,118,366		
共通仮設費	式	1	17,278,424		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区（落石）災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,277,424	
運搬費	式	1	5,118,624	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	3,100,000	伐採・積込・運搬・処分 1 式 モノレール仮設経路、仮設モルタル吹付範囲；
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	9,001,000	
純工事費	式	1	85,396,790	
現場管理費	式	1	28,172,000	
工事原価	式	1	113,568,790	
一般管理費等	式	1	20,051,210	
工事価格	式	1	133,620,000	