

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度郡司分高架橋（下り）外補修工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字郡司分地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	240日間	自	令和 6年 7月18日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度郡司分高架橋（下り）外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	48,451,459		
舗装工	式	1	57,552		
アスファルト舗装工	式	1	57,552	表層（歩道部） 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚90mm；	0.8 m2
橋梁付属物工	式	1	35,843,417		
伸縮継手工	式	1	9,278,496	鋼・コゑム製伸縮装置補修 A1橋台 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； 鋼・コゑム製伸縮装置補修 A2橋台, P1・P2橋脚 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； 防水処理 (地覆部) 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10.6 m 31.9 m 16 m 3 m3 3 m3
排水施設工	式	1	1,764,488	排水桝 取替え 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下； 足場	4 箇所 1 式
橋梁用高欄工	式	1	24,800,433	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式)；	317 m
橋梁補修工	式	1	5,871,666		
断面修復工	式	1	4,612,106	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 1.6m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 人力積込 コンクリート隅； 殻運搬	1 構造物 2 m3 2 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度郡司分高架橋（下り）外補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻処分	2 m3
モルタル充填工	式	1	1,259,560	コンクリート殻(無筋)； 無収縮モルタル充填 足場	0.4 m3 1 式
構造物撤去工	式	1	2,915,024		
防護柵撤去工	式	1	2,764,874	橋梁用高欄撤去 橋梁用高欄運搬 仮置場 L=2.0km以下	317 m 317 m
構造物取壊し工	式	1	12,503	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 9 c m；	0.09 m3 1 式 0.8 m2
運搬処理工	式	1	106,698	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻運搬 アスファルト殻 人力積込； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 現場発生品運搬 橋梁用高欄 排水桝；	0.09 m3 0.07 m3 0.09 m3 0.07 m3 1 式
運搬処理工	式	1	30,949	現場発生品運搬 伸縮継手；	1 式
仮設工	式	1	3,763,800		
交通管理工	式	1	3,467,100	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度郡司分高架橋（下り）外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	296,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,451,459	
共通仮設費	式	1	10,007,130	
共通仮設費	式	1	928,130	
技術管理費	式	1	376,130	鉄筋探査 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	552,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,079,000	
純工事費	式	1	58,458,589	
現場管理費	式	1	31,959,000	
工事原価	式	1	90,417,589	
一般管理費等	式	1	15,682,411	
工事価格	式	1	106,100,000	