

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧工事
工事地名	宮崎県日南市宮浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	119日間	自	令和 7年 2月 6日
		至	令和 7年 6月 4日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	93,814,414		
道路土工		式	1	2,167,440		
法面整形工		式	1	2,085,600	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	600 m2
残土処理工		式	1	81,840	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
舗装工		式	1	6,909		
アスファルト舗装工		式	1	6,909	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	2 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	2 m2
排水構造物工		式	1	102,951		
作業土工		式	1	20,569	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
側溝工		式	1	22,892	土砂；	
					プレキャストU型側溝 PU2-B400-H400(再利用)；	4 m
集水桝・マンホール工		式	1	59,490	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
法面工		式	1	85,611,381		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法枠工	式	1	74,458,866	吹付枠 b300×h300；	1,434	m2
				吹付枠 b300×h300 法面垂直高45m超；	1,019	m2
				法枠水路 b300×h300 法面垂直高さ45m以下；	1	式
				法枠水路 b300×h300 法面垂直高さ45m超；	1	式
鉄筋挿入工	式	1	11,152,515	鉄筋挿入 CTB工法；	1	式
構造物撤去工	式	1	6,293			
構造物取壊し工	式	1	5,805	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	2	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	0.06	m3
運搬処理工	式	1	488	殻運搬 アスファルト殻；	0.07	m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.07	m3
仮設工	式	1	5,919,440			
運搬設備工	式	1	4,153,260	仮設モノレール運搬設備	1	式
				仮設モノレール運搬費 500kg積 最大斜度45°；	1	式
交通管理工	式	1	1,766,180	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	93,814,414			
共通仮設費	式	1	12,976,800			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度宮浦地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	996,800	
準備費	式	1	0	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	938,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,980,000	
純工事費	式	1	106,791,214	
現場管理費	式	1	35,881,000	
工事原価	式	1	142,672,214	
一般管理費等	式	1	23,347,786	
工事価格	式	1	166,020,000	