

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
電気設備		式	1	21,111,005								
道路照明設備工		式	1	5,436,193								
道路照明設備設置工		式	1	5,002,900	LED照明器具設置 KCE100-2；	1	台					
					LED照明器具設置 KCE070-2；	6	台					
					LED照明器具設置 KCE050-2；	13	台					
					LED照明灯設置 IS10.3B-S, KCE100-2；	1	基					
					LED照明灯設置 IS10.3B-C, KCE100-2(既設流用)；	3	基					
					LED照明灯設置 IS10B-C フッ素樹脂塗装 指定色N20半灯, KCE050-2(既設流用)；	1	基					
					道路照明設備撤去工		式	1	371,400	道路照明器具撤去（不使用）	21	台
										道路照明器具撤去（再使用）	4	台
道路照明灯撤去（不使用）	5	基										
発生品運搬処理		式	1	61,893	現場発生品運搬(電気)	1	式					
道路照明維持補修工		式	1	12,209,172								
道路照明修繕工 一般道 明かり部 昼間（材料・労務）		式	1	3,793,296	高圧ナトリウムランプ 取替(NH70F)	1	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NH110F・L)	3	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NH180F・L)	20	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NH220F・L)	35	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NH270F・L)	1	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NH360F・L)	3	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NHT110・L)	13	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NHT180・L)	30	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NHT220・L)	8	個					
					高圧ナトリウムランプ 取替(NHT270・L)	1	個					

積算内訳書

工事名		令和6年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				高圧ナトリウムランプ (NH110F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH180F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH220F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH270F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NHT110・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NHT180・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NHT220・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NHT270・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V70W	1	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V110W	3	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V180W	10	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V220W	5	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V270W	1	個	
				安定器取替 一般高力率 高圧ナトリウム灯用 200V360W	2	個	
				自動点滅器取替 フラグイン式本体200V6A	20	個	
				自動点滅器取替 フラグイン式全体200V6A	22	個	
				管理番号札取替	10	枚	
				配線用遮断器取替 3P30AF/20AT	1	個	
				ポール内端子台取替	18	個	
				ヒューズリンク取替 600V3A	2	個	
道路照明修繕工 一般道 明かり部 夜間 (材料・労務)	式	1	1, 110, 570	高圧ナトリウムランプ 取替 (NH70F)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NH110F・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NH180F・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NH220F・L)	7	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NH270F・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NH360F・L)	2	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT110・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT180・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT220・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT270・L)	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH110F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH180F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH220F・L) → LEDランプ 取替	1	個	
				高圧ナトリウムランプ (NH270F・L) → LEDランプ 取替	1	個	

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路照明修繕工 一般道 TN部 昼間 (材料・労務)	式	1	822,070	高圧ナトリウムランプ (NHT110・L) →LEDランプ 取替	1	個
				高圧ナトリウムランプ (NHT180・L) →LEDランプ 取替	1	個
				高圧ナトリウムランプ (NHT220・L) →LEDランプ 取替	1	個
				高圧ナトリウムランプ (NHT270・L) →LEDランプ 取替	1	個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT110・L)	1	個
道路照明修繕工 一般道 TN部 夜間 (材料・労務)	式	1	180,576	高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT180・L)	2	個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT220・L)	2	個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT270・L)	5	個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (NHT360・L)	2	個
				蛍光灯 (FLR-40W)	10	個
道路照明修繕工 一般道 TN部 夜間 (材料・労務)	式	1	3,351,942	トンネル灯具表面清掃	573	灯
				トンネル灯具表面清掃	144	灯
道路照明修繕工 一般道 TN部 夜間 (材料・労務)	式	1	98,720	道路照明灯応急処理	1	式
移動費 一般道 明かり部 昼間	式	1	2,485,164	ライトバン(明かり部・照明補修出動)	176	時間
				高所作業車(明かり部・照明補修出動)	100	時間
移動費 一般道 明かり部 夜間	式	1	209,160	バスケット型 12m ;		
				ライトバン(明かり部・照明補修出動)	14	時間
移動費 一般道 トンネル部 昼間	式	1	157,674	高所作業車(明かり部・照明補修出動)	2	時間
				バスケット型 12m ;		
移動費 一般道 トンネル部 夜間	式	1	157,674	ライトバン(トンネル部・照明補修出動)	12	時間
				高所作業車(トンネル部・照明補修出動)	6	時間
仮設工	式	1	3,465,640	プラットフォーム型 9.9m ;		
交通管理工	式	1	3,465,640	交通誘導警備員 A (昼間)	90	人日
				交通誘導警備員 B (昼間)	105	人日
				交通誘導警備員 A (夜間)	13	人日

積算内訳書

工事名	令和6年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B（夜間）15 人日
直接工事費	式	1	21,111,005	
共通仮設費	式	1	3,123,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,065,000	
純工事費	式	1	24,234,805	
現場管理費	式	1	11,991,000	
工事原価	式	1	36,225,805	
一般管理費等	式	1	6,994,195	
工事価格	式	1	43,220,000	