

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	278日間	自	令和 6年 5月 9日
		至	令和 7年 2月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	103,694,863	
根固め工	式	1	103,256,400	
根固めブロック工	式	1	103,256,400	消波根固めブロック製作 600 個 3 t 型 ブロック種類（実質量） 2.86 t ； 消波根固めブロック製作 1,000 個 3 t 型 ブロック種類（実質量） 3.052 t ； 消波根固めブロック運搬 1,600 個 （ヤード→現場） 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 3.0km以下 ； 根固めブロック据付 600 個 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.86 t ブロック購入無 ； 根固めブロック据付 1,000 個 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 3.052 t ブロック購入無 ；
仮設工	式	1	438,463	
工事用道路工	式	1	438,463	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上 ； 敷砂利 1 式 C-40 敷厚 100mm ； 工事用道路撤去 1 式 4.0m以上 ；
直接工事費	式	1	103,694,863	
共通仮設費	式	1	8,907,000	
共通仮設費	式	1	1,016,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,016,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,891,000	
純工事費	式	1	112,601,863	
現場管理費	式	1	29,726,000	
工事原価	式	1	142,327,863	
一般管理費等	式	1	23,292,137	
工事価格	式	1	165,620,000	