

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その3）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	278日間	自 令和 6年 5月 9日 至 令和 7年 2月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	116,041,290	
河川土工	式	1	21,365	
法面整形工	式	1	21,365	法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無；
護岸基礎工	式	1	21,716,515	
作業土工	式	1	225,495	床掘り 1 式 土砂； 基面整正 1 式 埋戻し 1 式 土砂；
残土処理工	式	1	695,520	土砂等運搬 160 m3 (北方地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 160 m3 第1種建設発生土 地山土量；
矢板工	式	1	20,795,500	広幅鋼矢板 55 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 13m 鋼矢板打込長 12.03m 鋼矢板平均引抜長 0m；
法覆護岸工	式	1	8,989,765	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	8,865,115	現場打基礎コンクリート 50 m 24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下 底幅 90cm 高さ 50cm SD345 D13； 間知ブロック張 292 m2 150kg/個未満 各種 JIS 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 4 m2 瀝青質目地板 t=10； 現場打天端コンクリート 12 m3 (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地板 瀝青質目地板 t=10； 0.7 m2
植生工	式	1	124,650	張芝 張芝工 100m2未満； 50 m2
根固め工	式	1	83,517,000	
根固めブロック工	式	1	83,517,000	消波根固めブロック製作 3.2t型 ブロック種類（実質量） 2.88 t； 消波根固めブロック運搬 （ヤード→現場） 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 2.5km以下； 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2.88 t ブロック購入無； 1,400 個
構造物撤去工	式	1	1,347,260	
構造物取壊し工	式	1	860,402	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 106 m3
運搬処理工	式	1	486,858	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 106 m3
仮設工	式	1	449,385	
工事用道路工	式	1	423,345	敷鉄板 （船倉進入路） 22×1,524×3,048（mm） 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	26,040	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	116,041,290	
共通仮設費	式	1	12,517,462	

積算内訳書

工事名	令和6年度 方財地区災害復旧（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,872,462	
運搬費	式	1	2,762,462	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,645,000	
純工事費	式	1	128,558,752	
現場管理費	式	1	33,026,000	
工事原価	式	1	161,584,752	
一般管理費等	式	1	26,005,248	
工事価格	式	1	187,590,000	