

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	291日間	自	令和 6年 5月28日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
浚渫(河川)		式	1	119,508,547			
浚渫工(バックホウ浚渫船)		式	1	61,206,500			
浚渫船運転工		式	1	26,012,000	バックホウ浚渫船運転 バックホウ0.8m3級エクステーム3.0m付 3連結 スパット装 備付 掘削積込；	14,000	m3
作業船運転工		式	1	25,522,200	掘削土運搬 引船 鋼 D90～218PS 土運船120t積 水上平均 運搬距離L=0.4km；	99	日
揚土工		式	1	9,672,300	浚渫土揚土 バックホウ0.8m3級エクステーム2.0m付；	99	日
浚渫土処理工		式	1	47,680,910			
浚渫土処理工		式	1	47,680,910	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (仮置場→北方地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 処分費(地山土量) 第1種建設発生土； 土砂等運搬 (仮置場→長浜地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	14,000	m3
						9,010	m3
						9,010	m3
						5,000	m3
						5,000	m3
河川土工		式	1	6,001,900			
掘削工		式	1	1,481,850	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	4,500	m3
盛土工		式	1	13,700	整地 敷均し(ルース)；	100	m3
残土処理工		式	1	4,506,350	土砂等運搬 (現場→長浜地区)	4,390	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	4,400 m3
仮設工	式	1	4,619,237		
工事用道路工	式	1	654,577	工事用道路撤去 (船倉地区)	1 式
				工事用道路撤去 (隔流地区)	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,582,000	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 10m；	1 式
交通管理工	式	1	2,382,660	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	119,508,547		
共通仮設費	式	1	34,741,600		
共通仮設費	式	1	25,997,600		
運搬費	式	1	23,660,700	重建設機械分解組立輸送費 クローラクレーン 鋼矢板打込；	1 式
				仮設材運搬費 鋼矢板；	1 式
				バックホウ船組立・解体費	1 式
				土運船組立・解体	1 式
				ユースタ設置・撤去費	1 式
				仮設材運搬費 (ユースタ材)	1 式
				H形鋼 敷鉄板 2隻分；	
				組立台船外運搬費	1 式
準備費	式	1	1,241,900	交通船	1 式
				繫船費(河川)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,095,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,744,000	
純工事費	式	1	154,250,147	
現場管理費	式	1	37,817,000	
工事原価	式	1	192,067,147	
一般管理費等	式	1	29,962,853	
工事価格	式	1	222,030,000	