

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その2）工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	291日間	自 令和 6年 5月28日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度 隔流地区河道掘削（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	103,652,200	
河川土工	式	1	103,652,200	
掘削工(ICT)	式	1	12,248,790	掘削(ICT) 1,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満； 掘削(ICT) 25,300 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；
盛土工	式	1	13,700	整地 100 m3 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	91,389,710	土砂等運搬 7,050 m3 (長浜地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 7,100 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 19,340 m3 (北方地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 19,340 m3 地山 第1建設発生土；
直接工事費	式	1	103,652,200	
共通仮設費	式	1	9,056,185	
共通仮設費	式	1	1,691,185	
技術管理費	式	1	771,185	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	920,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,365,000	

