

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 紺屋町地区災害復旧工事
工事地名	宮崎県延岡市紺屋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 6年 9月12日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 紺屋町地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	60,782,993		
河川土工	式	1	12,156,130		
掘削工	式	1	778,373	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 押土無 超ロングアーム15～19m バケット0.4m3；	490 m3 200 m3
盛土工	式	1	8,741,158	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 (購入材) 2.5m未満 0.8m3級バケット； 路体(築堤)盛土 (購入材) 2.5m未満 超ロングアーム15～19m バケット0.4m3；	260 m3 260 m3 200 m3 110 m3
法面整形工	式	1	2,417,975	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(水中部) 法面整形；	450 m2 670 m2
残土処理工	式	1	218,624	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (現場→三須地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	32,482,321		
作業土工	式	1	985,391	床掘り 土砂 超ロングアーム15～19m バケット0.4m3；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 紺屋町地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	628,302	積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬 (現場→三須地区)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1	式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	30,868,628	ヒンジ連節ブロック	364	m2
				陸上 控えt=250mm；		
				ヒンジ連節ブロック	752	m2
				水中 控えt=250mm；		
				プレキャスト小口止ブロック (3k000+134)	1	箇所
				幅 30cm 高さ 500cm 控え50cm 陸上部・ 水中部 ヒンジ連接ブロック対応型；		
				プレキャスト小口止ブロック (3k200+16)	1	箇所
				幅 30cm 高さ 466cm 控え50cm 陸上部・ 水中部 ヒンジ連接ブロック対応型；		
				現場打天端コンクリート (肩止め)	6	m3
				18-8-40(高炉)；		
根固め工	式	1	7,531,008			
根固めブロック工	式	1	7,531,008	消波根固めブロック製作	112	個
				2t型 ブロック種類(実質量) 2.072t；		
				消波根固めブロック運搬 (三須地区→現場)	112	個
				2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.5km以下；		
				根固めブロック据付	112	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.072t ブロック 購入無；		
構造物撤去工	式	1	3,495,174			

積算内訳書

工事名	令和6年度 紺屋町地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	2,433,234	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	6	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	150	m3
運搬処理工	式	1	1,061,940	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	6	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	150	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	150	m3
仮設工	式	1	5,118,360			
工事用道路工	式	1	2,813,360	工事用道路盛土 4.0m以上；	1	式
				工事用道路盛土 (人力) 4.0m以上；	1	式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (人力) RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
				工事用道路撤去 土砂；	1	式
				工事用道路撤去 (人力) 土砂；	1	式
				汚濁防止フェンス 設置・撤去 連続ポストφ300 #300 H=2.0m 9 7供用目；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 紺屋町地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	438,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,782,993	
共通仮設費	式	1	9,945,320	
共通仮設費	式	1	3,867,320	
運搬費	式	1	2,360,320	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,507,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,078,000	
純工事費	式	1	70,728,313	
現場管理費	式	1	22,385,000	
工事原価	式	1	93,113,313	
一般管理費等	式	1	16,096,687	
工事価格	式	1	109,210,000	