

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事
工事地名	宮崎県延岡市古城町地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	175日間	自 令和 6年 9月21日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	24,774,299		
河川土工		式	1	6,914,422		
掘削工		式	1	666,030	掘削	1,700 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					掘削	90 m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	
盛土工		式	1	6,125,548	路体(築堤)盛土	1,040 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	400 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	520 m3
					4.0m以上；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					(三須地区→現場)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工		式	1	122,844	法面整形(盛土部)	290 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工		式	1	6,043,890		
植生工		式	1	3,955,560	張芝	2,380 m2
					張芝工 500m2以上；	
堤防法面緑化保護工		式	1	1,944,767	堤防法面緑化保護工布製法枠	659 m2
					高さ10cm；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					(三須地区→現場)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
覆土工		式	1	143,563	覆土(採取土)	70 m3
					積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (三須地区→現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
付帯道路工	式	1	7,307,613		
作業土工	式	1	591,292	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	3,761,858	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	2,750 m2 939 m2
コンクリート舗装工	式	1	1,263,729	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 18-8-40 (高炉) t=150mm；	242 m2 242 m2
縁石工	式	1	1,690,734	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)； 地先境界ブロック C種(150×150×600)； 端止コンクリート(歩車道境界ブロック有) 300×350 18-8-40 (高炉)； 端止コンクリート 300×350 18-8-40 (高炉)；	48 m 40 m 48 m 53 m
付属物設置工	式	1	2,354,400		
付属物設置工	式	1	1,664,550	車止めポスト 車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm；	27 本
防止柵工	式	1	689,850	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	70 m

積算内訳書

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	431,154		
構造物取壊し工		式	1	254,226	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	28 m3 1 式 123 m2
運搬処理工		式	1	176,928	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	28 m3 6 m3 28 m3 6 m3
仮設工		式	1	1,722,820		
工事用道路工		式	1	1,671,220	工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満； 工事用道路撤去 仮設坂路盛土 4.0m以上； 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm； 仮設坂路撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工		式	1	51,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	24,774,299		
共通仮設費		式	1	2,800,600		
共通仮設費		式	1	353,600		

積算内訳書

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	33,600	施工調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	320,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,447,000	
純工事費	式	1	27,574,899	
現場管理費	式	1	9,623,000	
工事原価	式	1	56,788,429	
一般管理費等	式	1	10,011,571	
工事価格	式	1	66,800,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 恒富地区環境整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	12,399,530	
根固め工	式	1	12,399,530	
根固めブロック工	式	1	12,399,530	消波根固めブロック製作 2t型 ブロック種類（実質量） 1.99 t ； 290 個 消波根固めブロック運搬 （天下地区→現場） 290 個 2.5t以下 積込み・据付け（層積）5個 2.0km以下 ； 根固めブロック据付 290 個 無筋ブロック ブロック種類（実質量）1.99 t ブロック購入無；
直接工事費	式	1	12,399,530	
共通仮設費	式	1	1,581,000	
共通仮設費	式	1	185,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	185,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,396,000	
純工事費	式	1	13,980,530	
現場管理費	式	1	5,610,000	
工事原価	式	1	19,590,530	