

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎218号 三ヶ所地区改良工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	138,740,454		
道路土工	式	1	108,141,574		
掘削工 (ICT)	式	1	21,985,308	掘削 (ICT)	6,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	20,200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	26,400 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工	式	1	223,331	小規模盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				小規模盛土	120 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	1,042,800	法面整形 (切土部)	300 m2
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	
法面整形工 (ICT)	式	1	880,560	法面整形 (切土部) (ICT)	600 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	340 m2
				軟岩I；	
防草コンクリート	式	1	5,051,011	張りコンクリート	277 m2
				(張りコンクリートE)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	
				張りコンクリート	47 m2
				(張りコンクリートH)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	
				張りコンクリート	358 m2
				(張りコンクリートI)	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	78,958,564	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
法面工	式	1	9,838,209	土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
植生工	式	1	5,566,230	土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				植生基材吹付	690 m2
				7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
				モルタル吹付	503 m2
				高炉セメント 厚8cm；	
擁壁工	式	1	269,084		
作業土工	式	1	269,084	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	11,880,435	砂質土；	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,880,435	現場打基礎コンクリート	62 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	
				現場打小口止コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 控え350 ; 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	281 157 0.5 4	m2 m3 m2 m3
排水構造物工	式	1	3, 143, 152			
作業土工	式	1	430, 978	床掘り(掘削) 軟岩 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1 1 1	式 式 式
集水桝・マンホール工	式	1	451, 980	現場打ち集水桝 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(t=3.2mm) 溶融亜鉛メッキ 取手付 ;	6 6	箇所 枚
排水工	式	1	2, 260, 194	小段排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 蓋 (跳水防止板) GRC製側溝蓋 1000×590 t=10mm ; 張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	168 11 2 11	m m 枚 m2
応急処理工	式	1	4, 436, 000			

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 三ヶ所地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	4,436,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,032,000	
交通管理工	式	1	1,032,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	138,740,454	
共通仮設費	式	1	16,175,128	
共通仮設費	式	1	2,662,128	
運搬費	式	1	690,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	695,628	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,513,000	
純工事費	式	1	154,915,582	
現場管理費	式	1	47,311,000	
工事原価	式	1	202,226,582	
一般管理費等	式	1	31,563,418	
工事価格	式	1	233,790,000	